




GRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI
(RISINĀJUMS CAURTEKĀM ZEM BRAUKTUVES)



GALA RISINĀJUMA PLĀNS




GULTNES NOSTIPTINĀJUMS






- Piezīmes:
1. Caurteku izvietojumu skatīt izbūves plāna rasējumos CD -1. atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015".
 2. Caurtekas pamata izlīdzinošais slānis var būt no minerālmateriālu maisījuma 0/16 atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015".
 3. Sākotnējās aizpildīšanas materiālam jāatbilst tām pašām prasībām.
 4. Ieteces un izteces augstuma atzīmes precizēt būvniecības gaitā.
 5. Augstumi un izmēri doti metros.
 6. Caurteku ieguldīšanu veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" un ražotāja specifikācijai.
 7. Nogāžu un tekņu nostiprināšanai izmantot lokāli pieejamos būvmateriālus.
 8. Caurtekas stiprības klase lielāka vai vienāda ar T8.
 9. Caurteku izbūvi veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas rīkojumu Nr. 122 apstiprināto Uzņēmuma tehnisko noteikumu "Meliorācijas sistēmas - Caurtekas".

CAURTEKAS IZBŪVES
TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA



Izbūvējamās caurtekas							
Nr. p. k.	Pikets	Ieteces augstums, m	Izteces augstums, m	Caurtekas garums, m	Kritums, %	Diametrs, m	Piezīmes
1	3+58,20	8,35	8,30	14,00	0,36%	1,00	

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167				Objekts: Brūkļu ielas pārbūve		 SIA "BM Projekts" Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167			
		Paraksts	Datums	Adrese: Brūkļu iela posmā no Pededzes ielas līdz Stīpes ielai, Mārupe, Mārupes novads		©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu			
				Lapas nosaukums:		Līguma nr.: 5-21/495-2015 Arhīva nr.: 5-21/495-2015 Mērogs: 1:200; 1:50			
CD. vad.	Didzis Dāle		21.01.2016	Tipveida elementi. Caurteka.		Stadija		Lapas	Ras. Nr.
Izstrādāja	Reinis Martinsons		21.01.2016			BP			CD-5-4