


**PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:**

- proj. apgaismojuma kabelis;
- proj. aizsargcaurule;
- proj. apgaismojuma balsts H=4m ar gaismekli NELLA 70W Na..

**PIEZĪMES:**

1. Pirms trasējas rakšanas atšurfēt citas šķērsojamās komunikācijas;
2. Kabeli guldīt ar rakšanas paņēmienu guldot to 0,7 m dziļumā zaļajā zonā, zem ceļiem, ietvēm un ielrauceļajamiem ceļiem 1m dziļumā visā tā garumā ievelkot to aizsargcaurulē;
3. Pieturvīļjumos koklem, kas maz.ļāk par 2 m trasēju rakt bez mehāniskiem saudzējot koku saknes;
4. Kabeli visā tā garumā, 0,3 m augstumā virs kabeļa, pārklāt ar brīdinājuma lentu;
5. Apgaismojuma tīklus izbūvēt vienlaikus ar pārējām projekta daļām;
6. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Pasūtītājs:* | Mārupes novada dome<br>Daugavas iela 29, Mārupe,<br>Mārupes novads, LV-2167 | *Objekts:* | Apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve Sauliešu ielā, Mārupē |
| | | *Adrese:* | Sauliešu iela, Mārupe |
| *ELT sad.vad.:* | Kārlis Kalniņš 2015.06.11. | *Lapas nosaukums:* | Sauliešu ielas gājēju ceļiņa un velosipēda apgaismojuma tīklu plāns |
| *Izstrādāja:* | Kārlis Kalniņš 2015.06.11. | | |

| *Stadija* | *Lapas* | *Mērogs* | *Ras. Nr.* |
|---|---|---|---|
| TP | | 1:250 | ELT-3 |

*Projektētājs:*

*Eduarda Smilģa 20-20, Rīga, LV-1002 Reģ. Nr 40103584918*