

LAPU IZKĀRTOJUMS:



ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURULVADS
	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURULVADS
	ELEKTRONISKO SAKARU KABEĻIS
	ELEKTRONISKO SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJA
	6,4 kV ZEMSSPRIEGUMA ELEKTROKABEĻIS
	VIDĒJĀ SPRIEGUMA ELEKTROKABEĻIS
	APGAISMES KABEĻIS
	PAZEMES ŪDENSVADS
	PAZEMES VIDĒJA SPIEDIENA GĀZES VADS
	PAZEMES ZEMSPIEDIENA GĀZES VADS
	PAZEMES KANALIZĀCIJAS SPIEDIENVADS

PROJ. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
K2	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
	LIETUS ŪDENS AKA UN SAVĀCĒJAKA
W0	ELEKTRĪBAS KABEĻIS, APGAISMOJUMS
W1	ELEKTROAPGĀDES KABELIS
	APGAISMOJUMA BALSTS
	APGAISMOJUMA KABEĻA IEČAULOŠANA
	REMONTADRBU ZONA

Piezīmes:
1. Izmēri un augstumi doti metros;
2. Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
3. Nobraukuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobraukuves pielaist pie esošiem augstumiem;
4. **Pēc vertikālā plāna nosprausšanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzraga, Būvuzraga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstuma atzīmju apliecošanas dabā!**
5. Zaļās zonas izbūve jāveic ar veltņošanu;
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiziem jaunākie izpilduzmērījumi no **VISIEM** inženierkomunikāciju turētājiem;
7. Būvdarbu laikā ievērot pazemes ur virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
8. Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.
9. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu;

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	PROJ. KARSTĀ ASFALTA SEGUMS BRAUKTUVEI
	PROJ. KARSTĀ ASFALTA SEGUMS GĀJĒJU IETVĒM
	PROJ. BETONA ĒR. SEGUMS (pelēkā) AUTOSTAVVIETĀM
	PROJ. DABĪGĀ AKMENS (*daudzkrāsains*) SEGUMS
	PROJ. BETONA ĒR. SEGUMS (*baltā*)
	PROJ. BETONA ĒR. SEGUMS (*brūna*)
	PROJ. GRANĪTA SR. SEGUMS (*melnā*) LAUKUMIEM
	PROJ. GRANĪTA SR. SEGUMS (*baltā*) LAUKUMIEM
	PROJ. GRANĪTA SR. SEGUMS (*dzeltena*) LAUKUMIEM
	PROJ. BETONA ĒR. SEGUMS (*melnā*) BRAUKTUVEI
	PROJ. BETONA ĒR. SEGUMS (pelēkā) SPORTA KLUBA LAUK.
	PROJ. ZĀLIENS
	PROJ.PRIEŽU MIEŽU MULČA DEKORATĪVAJIEM STĀDĪJUMIEM
	BETONA APMALE 100.22.15 (izcelta 0 cm)
	BETONA APMALE 100.22.15 (izcelta 4 cm)
	BETONA APMALE 100.20.8 (izcelta 0 cm)
	BETONA APMALE 100.30.15 (izcelta 12 cm)
	BETONA APMALE 100.30.15 (izcelta 8 cm)
	GRANĪTA APMALE 100.30.15, LEZSTĀDĪTA GUĻUS
	BETONA APMALE 100.30/22.15
	PROJ. PLASTMASAS APMALE 58.800.
	ESOŠA BETONA APMALE
	PROJ. HORIZONTĀLAIS APZĪMĒJUMS
	PROJ. AUTOSTĀVVIETAS ATDALOŠĀ JOSLA (*Limocole baltā krāsā*)
	PROJ. HORIZOMTĀLAIS CEĻA APZĪMĒJUMS
	SALAIDUMA POSMS AR ESOŠO ASFALTA SEGUMU
	SALAIDUMA POSMS AR ESOŠO BETONA BRUĢA SEGUMU
	ESOŠS KOKS
	DEMONTĀJAMS APJOMS
	PROJ. LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI
	ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AKU LOKU LĪMENOŠANA
	ESOŠĀS KOMUNIKĀCIJU AKAS LŪKAS NOMAIŅA (40t)
	ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AIZSARGCAULA
	PROJ. CEĻA ZĪME
	PROJ. BRAUKTUVES NOROBEŽOJOŠA BARJERA
	PROJ. CEĻA ASS

		Paraksts	Datums
TS. sad. vad.	Didzis Dāle		08.08.2016.
Izstrādāja	Lita Zīdere-Šinko		08.08.2016.

Pasūtītājs:
Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Objekts:
Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošana

Adrese:
Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gaujas iela kvartāla ietvaros, Krcmas iela posmā no Nr.23-35, Konrādu iela, Bebru iela posmā no Nr.6-24

Lapas nosaukums:
Izbūves un satiksmes organizācijas plāns

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
Dizmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 13-2/49
Arhīva nr.: 13-2/49
Mērogs: 1 : 250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		TS-4-2