Līmplēve pret izsišanu esošajiem logiem
(visās telpās, kur palodze zemāka par 0,7m, izņemot medpunktu (9.) un administrāciju (7.))

Fasāde asīs H-C
5gab. 0.8m x 1.6m (1.stāva erkeris)
2gab. 0.8m x 2.0m (1.stāva erkeris)
7gab. 0.8m x 1.4m (2.stāva erkeris)
4gab. 0.75m x 1.6m (pie galvenās ieejas)

Fasāde asīs 3-1
2gab. 0.81m x 2.1m

Fasāde asīs C -A
8gab. 0.66m x 1.6m

Fasāde asīs 1-3
6gab. 0.81m x 1.9m

Fasāde asīs A-D
3gab. 0.9m x1.6x
2gab. 0.75mx 1.6m

Kopējā platība līmplēvei esošajiem logiem 50.1m² *
* apjomu precizēt objektā pirms izgatavošanas

apzīmējums (telpu Nr.)	skaits	vērtnes virz.	shēma* *doti ailes izmēri, pie izgatavošanas ņemt vērā blīvējuma tiesu	piezīmes
L-1	2	-		logs materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns furnitūras tonis - anodēts alumīnijs aprīkojums neverama vitrīna Līmplēve stiklojuma aizsardzībai pret izsišanu
L-2	2	-		logs materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns furnitūras tonis - anodēts alumīnijs aprīkojums neverama vitrīna
L-3	1	K		logs materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns furnitūras tonis - anodēts alumīnijs aprīkojums iekšpusē rokturis verams, atgāžams, ziemas vēdināšana veramajā daļā iestrādāt pretodu sietu
L-4	1			logs materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns furnitūras tonis - anodēts alumīnijs aprīkojums iekšpusē rokturis verams, atgāžams, ziemas vēdināšana veramajā daļā iestrādāt pretodu sietu
L-5	1			logs materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns furnitūras tonis - anodēts alumīnijs aprīkojums iekšpusē rokturis verams, atgāžams, ziemas vēdināšana sānos neveramas vitrīnas veramajā daļā iestrādāt pretodu sietu
Lu-6	4	-		logs, EI 30 materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns furnitūras tonis - anodēts alumīnijs aprīkojums neverama vitrīna ugunsdrošs logs, EI 30
Lu-7	3	-		logs, EI 30 materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns furnitūras tonis - anodēts alumīnijs aprīkojums neverama vitrīna ugunsdrošs logs, EI 30

apzīmējums (telpu Nr.)	skaits	vērtnes virz.	shēma* *doti ailes izmēri, pie izgatavošanas ņemt vērā blīvējuma tiesu	piezīmes
L-8	1	-		logs eosšajā rāmī maināms stikls neverama vitrīna Līmplēve stiklojuma aizsardzībai pret izsišanu
Du-17	1			lūka pārsegumā, EI 30 tonis - balts, matēts aprīkojums verama uz leju 90° leņķī, ar atsaiti ar saliekamajām kāpnēm ugunsdroša, EI 30
Du-18	1			lūka pārsegumā, EI 30 siltināta lūka tonis - balts, matēts aprīkojums verama uz augšu vismaz 90° leņķī, ar atsaiti ugunsdroša, EI 30
jumta lūka	2			jumta lūka bēniņu apkalpošanai materiāls - skārds tonis - brūns

Piezīmes:

1. Logu bloku novietojumu ēkā skatīt plānos un fasādēs.
2. Logu siltuma zuduma koeficients U=1,2 W/m²K
3. Logu bloki parādīti skatā no ārpuses.
4. Logu bloku izmēri pirms izgatavošanas precizējami objektā uz vietas.
5. *Logus stilistiski saskaņot ar esošajiem logiem objektā.
6. Logu toņus pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar arhitektu.
7. Palodzes ārpusē - skārds, tonis - brūns (RAL 8019 Grey brown), iekšpusē - MDF, krāsots, balts.
8. Logu veramajās daļās iestrādāt pretodu sietu. Sieti jāiestrādā arī esošo logu veramajās daļās.
9. Esošajiem logiem, kuru palodzes zemākas par 700mm līmējama plēve aizsardzībai pret izsišanu.
10. Veramajos logos rokturus ierīko bērniem nesasniedzamā augstumā (~1.5m). Zemāki rokturi aprīkojami ar atslēgu.

ar.4

projektētājs
SIA "AR.4"
Zemitāna iela 2b, tel. 67540306

pasūtītājs
Mārupes novada Dome

objekts **Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmskolas izglītības iestādi**
Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads

rasējums **LOGU BLOKI**

stadija TP
AR 12
M 1:100

proj.vad. Andris Vītols
arhitekts Ieva Spriņģe
arh. tehn. ...
...

Pasūtījuma Nr. 2014-11
Arhīva Nr. 2014-11
Datums 16.07.2014.