

Projektētie plāna apzīmējumi

- Karstā asfalta brauktuve
- Salaidums ar grants segumu
- Minerālmateriālu maisījuma nomale
- Zaļā zona
- Dabīgā akmens bruģis
- Koku ciršana
- Krūmu ciršana
- Akas / kapes līmeņošana
- Demontāža
- Projektētā brauktuves atzīme
- Projektētais brauktuves šķērsprofils
- Stādāms koks
- Nobrauktuves kritums
- Urbums
- Horizontālie apzīmējumi
- Brauktuves ass
- Brauktuves/nomales kontūra
- Projekta robeža
- Projektētā atvaiņbarjera
- Ceļa apmale 100.22.15 (izcelta 0 cm)
- Betona tekne 100.30.12
- Betona apmale 100.20.8
- Projektētā EST kanalizācija
- Esošo komunikāciju demontāža
- Kabeļu iečaušļošana
- Jauna ceļa zīme
- Saistītā projekta ceļa zīme
- Projektētais ceļa zīmes balsts
- Projektētais signālstabiņš
- Projektētā ievalka
- Projektētais ātrumvalnis

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

Lapu izvietojuma shēma

Piezīmes:

1. *Izmēri un augstumi doti metros;*
2. *Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;*
3. *Nobrauktuvju precīzēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielāgot pie esošiem augstumiem;*
4. ***Pēc vertikālā plāna nosprausšanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autoruzrauga, Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!***
5. *Zaļās zonas izbūve jāveic ar veltņošanu;*
6. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizpem jaunākie izpildzīmējumi no* ***VISIEM*** *inženierkomunikāciju turētājiem;*
7. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību.*
8. *Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.*
9. *Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas valsts ceļi" Centra reģiona Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu.*

Pasūtītājs:		Objekts:	
Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827,		*Avotu ielas pārbūve*	
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167		Adrese:	
		Avotu iela posmā no Daugavas ielas līdz Brūklenju ielai, Mārupe, Mārupes novads	
		Lapas nosaukums:	
CD. vad.	*Didzis Dāle*		*11.01.2016*
Izstrādāja	*Reinis Martinsons*	*Izbūves, satiksmes organizācijas plāns un vertikālais plānojums*	*11.01.2016*

		Paraksts	*Datums*

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/619-2015
Arhīva nr.: 5-21/619-2015
Mērogs: 1 : 250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		*CD-1-2*