TERITORIJAS APSTĀDĪJUMU PLĀNS, M 1:250



AUGU ATTĒLI



AUGU SPECIFIKĀCIJA

	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	H (mm)	Pieaugušu augu vainaga ø (mm)	H (mm) stādot	Stādīšanas attālums (mm)	Sakņu sist. (kont. litros)	Ziedu krāsa	Ziedēšanas laiks	Gab.
	Lapu kokaugi									
1	Acer platanoides	Parastā kļava	25000	8000	4000	solīteri	C50	dzeltena	V	3
2	Acer rubrum 'Red sunset'	Sarkanā kļava	15000	4000	3500	solīteri	C50	tumši sarkana	V	6
3	Aesculus hippocastanum	Parastā zirgkastaņa	15000	8000	3500	solīteri	C50	balta	V-VI	4
4	Betula utilis var.jacquemontii	Baltmizas Himalaju bērzs	20000	5000	3000	solīteri	C50			13
5	Corylus avellana	Parastā lazda	3000	2500	1500	solīteri	C10			3
6	Cotoneaster lucidus	Spožā klintene	cirpts 500	cirpts	500	solīteri	C3			2178
7	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'	Divrbuļu vilkābeles šķ.	6000	3000	2000	solīteri	C20	karmīnroza	VI	3
8	Malus domestica	Ābeles šķ. dažādas	5000	5000	2000	solīteri	KS	balti rozā	V	10
9	Philadelphus coronarius	Parastais tīladelfs	2500	1500	1000	2000	C5	balta	VI	14
10	Quercus robur	Parastais ozols	25000	15000	3000	solīteri	C50			2
11	Rhododendron calendulaceum	Klingerīšu rododendrs	1200	1200	800	1000	C7	oranža	V-VI	
12	Rhododendron 'HENRY'S RED'	Mūžzaļā rododendra šķ.	1500	2000	1000	1200	C7	sarkana	VI	18
13	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	Nokarenais zeltzaru vītols	8000	4000	3000	solīteri	C50			3
14	Sambucus nigra	Melnais plūškoks	4000	3000	2000	2500	C20	balta	VI-VII	4
15	Sorbus aria	Mīltu pīlādzis	5000	3000	2000	solīteri	C20	balta	VI	3
16	Sorbus aucuparia	Parastais pīlādzis	10000	4000	3000	solīteri	C50	balta	V-VII	4
17	Syringa vulgaris	Parastais ceriņš	4000	2500	1500	2000	C10	dažādi violeta	VI	41
18	Tilia cordata	Parastā liepa	25000	7000	4000	solīteri	C50	dzeltena	VI-VII	2
19	Tilia platyphyllos	Platlapu liepa	20000	6000	4000	solīteri	C50	dzeltena	VI-VII	2
21	Tilia vulgaris	Holandes liepa	20000	6000	4000	solīteri	C50	dzeltena	VI-VII	2
	Skuju kokaugi									
22	Abies koreana	Korejas baltegle	8000	4000	2000	solīteri	C50			4
	Ziemcietes									
23	Hemerocallis 'APRICOT BEAUTY'	Dienziedes šķ.	1000/800	500		500		oranža		95
24	Hemerocallis 'KWANSO'	Dienziedes šķ.	1000/800	500		500		oranža		95
25	Hemerocallis 'FRANS HALS'	Dienziedes šķ.	1000/800	500		500		oranža		95
26	Hemerocallis 'SAMMY RUSSEL'	Dienziedes šķ.	1000/800	500		500		oranža		95
27	Hemerocallis 'DUKE OF DURHAM'	Dienziedes šķ.	1000/800	500		500		oranža		96
28	Hemerocallis 'BUZZ BOMB'	Dienziedes šķ.	1000/800	500		500		oranža		96
	Sīpolpuķes									
29	Crocus vernus 'Groser Gelber'	Pavasara krokusa šķ.	100	sīpoli izm. 8/9	sīpols	izkliaidus pieļaukt zālienā sēklām		dzeltena	III-IV	500
30	Bellis perennis 'Habanera Rose'	Ilggadīgās mārpuķītes šķ.	150		sēklas			gaiši rozā	IV-VI	10000
31	Scilla siberica 'Blau'	Zilsniedzītes šķ.	150	sīpola izm. 7/8	sīpols	izkliaidus		zila	II-III	500
32	Tulipa Darvina hibrīds	Darvina tulpes šķ. dažādas	500-600	sīpola izm. 11/12	sīpols	200	sīpoli	dzelt./oranža/sark.	IV-V	4000
	Ogu krūmi									
33	Ribes nigrum 'Tiseľ, 'Bona'	Upenes šķ.	1200	1000		1500				9
34	Ribes rubrum 'Rosetta'	Jāņogas šķ.	1200	1000		1500				4
35	Ribes rubrum 'Biala z Juterbog'	Jāņogas šķ.	1200	1000		1500				7

KRŪMU CIRPŠANAS PRINCIPS



IZMANTOJAMO TULPJU ŠĶIRNES

Tulpju šķirne	krāsa	Zied. laiks	H (mm)
Charade	gaiši oranža	IV	500
Brigitta	dzeltensarkana	IV	500
Washington	Dzeltena ar sarkanu liesmu	IV	500
Apricot Impression	oranža	IV-V	550
Beauty of Apeldorn	oranži dzeltena	IV-V	600
Golden Parade	dzeltena	IV-V	600
Marit	sarkandzeltena	IV-V	500
Ad rem	sarkana	IV-V	600
Salmon Parrot (papagaļziedu)	laškrāsa ar viegli rozā noskaņu	V	500
Orange favourite (papagaļziedu)	oranža ar zaļu noskaņu	V	500
Freeman (pildīta)	dzeltenoranža	V	500
Mona Lisa (lilijziedu)	dzeltena ar sarkanu liesmu	V	550
Dyanity (lilijziedu)	sarkana	V	550

Visām tulpēm sīpola izmērs 11/12

KOKU STĀDĪŠANAS PRINCIPS



PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

	PROJEKTĒTIE STĀDĪJUMI
2 / 5	AUGU NR. SPECIFIKĀCIJĀ AUGU SKAITS
	SĪPOLPUĶU STĀDĪŠANAS LAUKUMI
	PROJEKTĒTIE GAISMAS ĶERMEŅI, SKAT GP-08

PIEZĪMES UN IERĪKOŠANAS NORĀDĪJUMI:

1. Zīmējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstīfos izmērus;
2. Visus izmērus precizēt uz būves pirms detaļu un izstrādājumu pasūtīšanas un izgatavošanas;
3. Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no būvprojekta rakstiski saskaņot gan ar ainavu arhitektu, gan ar citiem būvprojekta autoriem un pievienot autoruzraudzības žurnālam;
4. Apstādījumiem nodrošināt regulāru, profesionālu kopšanu visas vegetācijas sezonas laikā atbilstošā to augšanas īpatnībām;
5. Nodrošināt kvalitatīva stādāmā materiāla savlaicīgu pasūtīšanu (1 sezonu pirms ierīkošanas);
6. C2 - C5 - konteinerī ar tilpumu litros;
7. Klinteņu dzīvžogus cirpt regulāri 3 reizes sezonā;
8. Ziemcietēm nodrošināt regulāru kopšanu ziedēšanas laikā, nogriežot noziedējušos ziedus, kā arī dažādu un pārstādīšanu 1x5 gados;
9. Retāi sezonā dobes jāpapildina ar pēdnu jaunu mīlu mulčas kārtu;
10. Reizi sezonā rotaļu zonas jāpapildina ar jaunu mīlu šķeldas "dūņu" kārtu;
11. Visiem stādījumiem jānodrošina regulāra laistīšana rīta vai vakara stundās;
12. Nodrošināt auglem regulāru mēslošanu;
13. Apstādījumu ierīkošanas darbus veikt profesionāliem dārzniekiem sertificētās ainavu tehnķa darbu vadītāja vai sertificēta parku dārznieka vadībā;
14. Stādījumiem paredzēt 60cm biezu augsnes substrāta slāni zem kura zonās virs teritorijas aggalsmojuma elektrības kabeļiem ieklājama 4. klases pretsalnu ģeotekstīls NW-50 vai NW-60 uzlokot un nostiprinot tā malas dobju malās;
15. Projektā paredzētos augus vajadzības gadījumā nomainīt pret citiem analogu īpašību auglem, nepieļaujot augu izmantošanu, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augus ar dzeltenīšiem un indīgām daļām;
16. Nodrošināt zālienam 200mm biezu augsnes substrātu, ziemcietēm un krūmiem 600mm biezu un kokiem 1000x1000x1000mm, substrāta aģlomrus iekļaujot būvniecības darbu kopīdmē;
17. Tulpju sīpoli stādāmi jaukā kārtībā aptuveni 20 cm attālumā dienziedu stādījumos;
18. Nodrošināt projektā paredzētajiem stādījumiem 5 GADU GARANTIJU;
19. Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar ainavu arhitektu un būvprojekta autoriem pirms

ar.4	projektētājs SIA "AR.4" Zemdāņa iela 2b, tel. 67540306
ZALA LANDSCAPE ARCHITECTS	Teritorijas sadaļas projektētājs SIA "Zala Landscape Architecture" Skolas iela 30-14, tel. 27434022
	pasūtītājs Mārupes novada Dome
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads
rasējums	TERITORIJAS APSTĀDĪJUMU PLĀNS
stadija	TP
	GP 06
	M 1:250
proj.vad.	Andris Vītols — 2014-12
arhitekts	Ieva Spriņģe — 2014-12
ainavu arhitekte	Linda Zaļā
ainavu arhitekte	Madara Lezdiņa
...	08.09.2014.