

PIEZĪMES

1. *Konstruktīvie risinājumi skatāmi BK sadaļā.*
2. *Piekārto griestu augstuma atzīmes precizejamas pēc ventilācijas izbūves.*
3. *Keraterm bloku sienās veidotās gropes inženierkomunikācijām, kā arī cita veida vājinājumu un atvērumu vietas pirms komunikāciju ievietošanas izklāt ar siltumizolējošo mūrjavu (λ=0,21 W/m*K), aizvelkot atvērtās gaisa spraugas. Pēc komunikāciju ievietošanas atvērumus aizvilkt ar līmjavu.*
4. *Keraterm bloku sienu logu un durvju ailēs bloku horizontālās virsmas aizvilkt ar termojavu*
5. *Iebūvējot logus un durvis pretvēja izolācijai iestrādāt pašizplešānās blīvlenti ārpusē un tvaika necaurlaidīgu blīvlentu iekšpusē (Illbruck sistēma vai analogs). Blīvējumam jāatbilst ēkas gaiscaulaidības vērtībai q50<2 m³/m²*h.*
6. *Jebkādas izmaiņas, vai atkāpes no tehniskā projekta saskaņojamas ar arhitektu un pasūtītāju.*

ar.4	projektētājs SIA "AR.4" Zemitāna iela 2b, tel. 67540306
	pasūtītājs Mārupes novada Dome
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads
rasējums	GRIEZUMS 9-9
stadija	TP
	AR 20
	M 1:100
proj.vad.	Andris Vītols
arhitekts	Ieva Spriņģe
arh. tehn.	...
...	
Pasūtījuma Nr.	2014-12
Arhīva Nr.	2014-12
Datums	08.09.2014.