

2.STĀVA EKSPLIKĀCIJA		
NR	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA
201.	Gaitenis	73.5 m²
202.	Mūzikas telpa	45.2 m²
203.	Mūzikas telpa	45.2 m²
204.	Gaitenis	37.3 m²
205.	Ventilācijas telpa	18.7 m²
206.	WC	4.9 m²
207.	Atpūtas telpa	22.3 m²
208.	Gaismas kabata	37.6 m²
209.	Gērbtuve	12.7 m²
210.	Dušas telpa	2.7 m²
211.	WC	2.5 m²
212.	Apkopēja telpa	8.1 m²
213.	Kāpņu telpa	24.1 m²
214.	Sanmezgls nr.7	14.5 m²
215.	Gulamtelpa nr.7	48.5 m²
216.	Grupas telpa nr.7	73.8 m²
217.	Gērbtuve ar tāvēšanas skapi nr.7	22.7 m²
218.	Gulamtelpa nr.8	50.0 m²
219.	Grupas telpa nr.8	73.8 m²
220.	Gērbtuve ar tāvēšanas skapi nr.8	22.2 m²
221.	Sanmezgls nr.8/9	33.2 m²
222.	Gērbtuve ar tāvēšanas skapi nr.9	21.9 m²
223.	Grupas telpa nr.9	73.8 m²
224.	Gulamtelpa nr.9	59.4 m²
225.	Gulamtelpa nr.10	59.4 m²
226.	Grupas telpa nr.10	73.8 m²
227.	Gērbtuve ar tāvēšanas skapi nr.10	21.9 m²
228.	Sanmezgls nr.10/11	33.2 m²
229.	Gērbtuve ar tāvēšanas skapi nr.11	22.2 m²
230.	Grupas telpa nr.11	73.8 m²
231.	Gulamtelpa nr.11	50.0 m²
232.	Gērbtuve ar tāvēšanas skapi nr.12	22.7 m²
233.	Grupas telpa nr.12	73.8 m²
234.	Gulamtelpa nr.12	48.5 m²
235.	Sanmezgls nr.12	14.6 m²
236.	Kāpņu telpa	25.2 m²
237.	Psihologs / logopēds	23.8 m²
238.	Metodiķa kabinets	22.2 m²
239.	WC	5.1 m²
240.	Gaitenis	37.3 m²
241.	Arhīvs	18.3 m²
242.	Ventilācijas telpa	24.9 m²
243.	Kāpņu telpa	2.7 m²
244.	Palīgtelpa	20.1 m²
245.	Ventilācijas telpa	24.9 m²
246.	Sporta zāle	128.7 m²
247.	Kabinets	16.2 m²
	Kopā 2. stāvā:	1671.9 m²

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

- ārsiena (keraterm bloki 250mm, siltumizolācija 100)
- ārsiena (fibo bloki 250mm, siltumizolācija 100)
- iekšsiena (keraterm bloki 250mm)
- starpsiena (fibo bloki 150mm)
- starpsiena (ģipškartons, 2x12,5, uz metāla karkasa, 150mm va
- starpsiena sanmezglā, H=1800mm (flamingo sapluksnis, 60mm
- iekšsiena (keraterm bloki 250mm, skaņas izolācija 50mm, ģip

- niša silto grīdu vajadzībām (pie grīdas)
  sg 1250x160 H=855(725) — platums x dziļums; H=augstums no pārsegumu plātnes(augst. no grīdas)
- uk 150x150 — ūdens un kanalizācijas stāvvadu šahta
- uk 400x175 — platums x dziļums
- sg 670x230 H=1420,Hgr.=200 — niša ugunsdzēsības hidranta un ugunsdzēsamo aparātu kastes iebūvēšanai; platums x dziļums; H=augstums, Hgr.=nišas apakšmalas augstums no grīdas
- sg 520x190 H=670 Hgr.=950 — ugunsdzēsamo aparātu niša kastes iebūvēšanai; platums x dziļums; H=augstums, Hgr.=nišas apakšmalas augstums no grīdas
- vent^P — ventilācijas stāvvadu šahtas

PIEZĪMES

1. Telpu kvadratūrās nav ņemti vērā durvju ailu grīdu laukumi.
2. Grīezumus skatīt lapās AR 12 līdz AR 21.
3. Durvju un logu shēmas skatīt lapās AR 22, AR 23, AR 24.
4. Ventilācijas sistēmas atvērumus sienās un šahtas skatīt saskaņā AVK un BK daļu.
5. 2.stāvā ugunsdzēsamo aparātu kastēs izvietojami 18 aparāti (6kg katrs).
6. Grīdas iesegumu principiālos mezglus skatīt lapā AR-32.
7. Grīdas iesegumu specifikāciju, kā arī sanmezgla starpsienas, sienu flīzējumus un citas interjera detaļas skatīt ARD sadaļā.

ar.4	projektētājs: SIA "AR.4" Zemitāna iela 2b, tel. 67540306	
	pasūtītājs: Mārupes novada Dome	
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads	
rasējums	2.STĀVA PLĀNS (2.daļa) asīs 8-16 un J-P	stadija TP AR 08 M 1:100
proj.vad.	Andris Vītols	2014-12
arhitekts	Ieva Spriņģe	2014-12
arh. tehn.	...	
...		08.09.2014.