

PIEZĪMES

1. Mezglus 1 un 2 skatīt lapā AR 28, mezglu 3 skatīt lapā AR 29.
2. Mezglu konstruktīvie risinājumi skatāmi BK sadaļā.
3. Piekārto griestu augstuma atzīmes precizejamas pēc ventilācijas izbūves.
4. Mezglos G-1 un G-2 beramās vates slānis siltumizolācijai norādīts pēc sēšanās. Izbūves procesā ievērtēt sēšanos 10%.
5. Keraterm bloku sienās veidotās gropes inženierkomunikācijām, kā arī cita veida vājinājumu un atvērumu vietas pirms komunikāciju ievietošanas izklāt ar siltumizolējošo mūrjavu (λ=0,21 W/m*K), aizvelkot atvērtās gaisa spraugas. Pēc komunikāciju ievietošanas atvērumus aizvilkt ar līmjavu.
6. Keraterm bloku sienu logu un durvju ailēs bloku horizontālās virsmas aizvilkt ar termojavu.
7. Iebūvējot logus un durvis pretvēja izolācijai iestrādāt pašizplešānās blīvlenti ārpusē un tvaika necaurlaidīgu blīvlentu iekšpusē (Illbruck sistēma vai analogs). Blīvējumam jāatbilst ēkas gaiscaulaidības vērtībai q50 <2 m^3/m^2*h
8. Jebkādas izmaiņas, vai atkāpes no tehniskā projekta saskaņojamas ar arhitektu un pasūtītāju.

ar.4	projektētājs SIA "AR.4" Zemitāna iela 2b, tel. 67540306
	pasūtītājs Mārupes novada Dome
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads
rasējums	GRIEZUMS 2-2
	stadija TP AR 13 M 1:100
proj.vad.	Andris Vītols
arhitekts	Ieva Spriņģe
arh. tehn.	...
...	Pasūtījuma Nr. 2014-12 Arhīva Nr. 2014-12 Datums 08.09.2014.