2.STĀVA PLĀNS AR K1,KD, K3 TĪKLIEM
M1:150



Piezīmes:
1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi . Atzīmes precizēt būvdarbu gaitā. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
2. Augstuma atzīmes proektā dotas Baltijas augstuma sistēmā.Par 0.000 atzīmēm pieņemtas pirmo stāvu tīrās grīdas atzīmes.
3. Visi izmēri doti mm,augstuma atzīmes m.
4. Projektā pieņemtos diametrus sanitārtehniskajām iekārtām-skatīt ŪK-02 lapā.
5. Pēc montāžas darbiem ap kanalizācijas stāvvadiem veidot kārbu, ierīko lūkas iepretim revīzijām.
10. Vietās,kur plastmasas cauruļu iet caur sienām, starpsienām un grīdām fragmentu, caurulei jābūt liktas ar aizsargājošo apvalku. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, paredzēt uguns aizsardzību.
11. Grīdas slīpumam jābūt ≥10‰ trapa virzienā.
12. Pēc montāžas darbiem ap kanalizācijas stāvvadiem veidot kārbu,ierīko lūkas iepretim revīzijām. Piekļuvei revīzijām un noslēgtapām tīrīšanai, uzstādīt lūkas 1m attālumā no grīdas līmeņa
13. Notekudeņi no saniekārtām pievienot pie saimnieciskās kanalizācijas caur sifonu.
14. Izvietojuma vietas stāvvadus precizēt buvdarbu gaitā.

2.STĀVA EKSPLIKĀCIJA

NR	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA
201.	Gaitenis	63.0 m²
202.	Mūzikas telpa	45.2 m²
203.	Mūzikas telpa	45.2 m²
204.	Gaitenis	37.3 m²
205.	Ventilācijas telpa	18.7 m²
206.	WC	5.1 m²
207.	Atpūtas telpa	22.5 m²
208.	Gaismas kabata	37.6 m²
209.	Ģērbtuve	12.7 m²
210.	Dušas telpa	2.7 m²
211.	WC	2.5 m²
212.	Apkopēja telpa	8.1 m²
213.	Kāpņu telpa	24.1 m²
214.	Sanmezgls nr.7	14.5 m²
215.	Guļamtelpa nr.7	48.5 m²
216.	Grupas telpa nr.7	73.8 m²
217.	Ģērbtuve ar žāvēšanas skapi nr.7	22.7 m²
218.	Guļamtelpa nr.8	50.0 m²
219.	Grupas telpa nr.8	73.8 m²
220.	Ģērbtuve ar žāvēšanas skapi nr.8	22.2 m²
221.	Sanmezgls nr.8/9	33.3 m²
222.	Ģērbtuve ar žāvēšanas skapi nr.9	21.9 m²
223.	Grupas telpa nr.9	73.8 m²
224.	Guļamtelpa nr.9	59.4 m²
225.	Guļamtelpa nr.10	59.4 m²
226.	Grupas telpa nr.10	73.8 m²
227.	Ģērbtuve ar žāvēšanas skapi nr.10	21.9 m²
228.	Sanmezgls nr.10/11	33.2 m²
229.	Ģērbtuve ar žāvēšanas skapi nr.11	22.2 m²
230.	Grupas telpa nr.11	73.8 m²
231.	Guļamtelpa nr.11	50.0 m²
232.	Ģērbtuve ar žāvēšanas skapi nr.12	22.7 m²
233.	Grupas telpa nr.12	73.8 m²
234.	Guļamtelpa nr.12	48.5 m²
235.	Sanmezgls nr.12	14.6 m²
236.	Kāpņu telpa	26.4 m²
237.	Psihologs / logopēds	23.8 m²
238.	Metodiķa kabinets	22.2 m²
239.	WC	5.1 m²
240.	Gaitenis	37.3 m²
241.	Arhīvs	18.3 m²
242.	Ventilācijas telpa	24.9 m²
243.	Kāpņu telpa	2.7 m²
244.	Palīgtelpa	20.1 m²
245.	Ventilācijas telpa	24.9 m²
246.	Sporta zāle	128.7 m²
247.	Kabinets	16.2 m²

ŪK-detalizācija
M 1:50



Piekarklozetpoda pievienojuma shēma



PROJEKTĒTO TĪKLU NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Ū1	Ū1	AUKSTĀ ŪDENS CAURUĻVADS (Ū1)
S3	S3	KARSTĀ ŪDENS CAURUĻVADS(S3)
S4	S4	CIRKULĀCIJAS CAURUĻVADS(S4)
S	S	SILTĀ ŪDENS CAURUĻVADS
M_Ū1	M_Ū1	AUKSTĀ ŪDENS CAURUĻVADS NO MIKTINĀTĀJA VIRTUVĒ(M_Ū1)
K1	K1	SADZĪVES KANALIZĀCIJA(K1)[virs grīdas]
vent.	vent.	KANALIZĀCIJAS VENTILĀCIJAS CAURUĻVADS
K1	K1	SADZĪVES KANALIZĀCIJA(K1)[zem griestiem apakšējā stāvā]
K1	K1	SADZĪVES KANALIZĀCIJA(K1)[grīdā]
Kd	Kd	KONDENSĀTA NOVADĪŠANAS CAURUĻVADS(Kd)
K3	K3	RAŽOŠANAS KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADS(K3)[grīdā]
K3	K3	RAŽOŠANAS KANALIZĀCIJAS CAURUĻVADS(K3)[virs grīdas]

ūdens un kanalizācijas stāvvadu šahta

ŪK-detalizācija
M 1:50



ar4	projektētājs SIA "AR.4" Zemitāna iela 2b, tel. 67540306
	pasūtītājs Mārupes novada Dome
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe
rasējums	2.STĀVA PLĀNS AR K1, K3 TĪKLIEM
stadija	TP
	ŪK 03
	M 1:150
proj.sad.vad.	Nadežda Mikuļenko 2014-12
izpildītājs	Nadežda Mikuļenko
...	... 18.08.2014.
...	... 18.08.2014.

FORMĀTS A1