



# SHĒMA

## Koka atsiešana un stādbedres sagatavošana


SKATS A-A



- Stādvieta kokiem jāierīko 1x1m platumā un 0,8 m dziļumā, stādvieta jāapber ar priežu mizas mulču 8cm.
- Kokus nostiprināt ar 3 apaļkoka balsiem un elastīgu lēti 3-4cm platu (balsta augstums 2/3 no koka augstuma).
- Veicot zemes darbus, nodrošināt esošo koku sākņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās:
- Stādu konteineru lielums norādīts lītros. Konteinaera lielumu iespējams precizēt uz vietas stādaudzētavā, taču pieņemt ne mazāku par projektā norādīto. Augu konteinaera lielums nav noteicošais, galvenokārt ņemt vērā stādaugu augstumus;
- Pieļaujama konteinerstādu aizstāšana ar kalnsakņu stādiem;
- Izvēlēts klimatiskajai zonai atbilstošs augu sortiments;
- Apstādījumu dobiņu un zāļena auglīgās augsnes ierīkošanai izmantot pievesto auglīgo augsni;
- Stādbedres caurmeiņam jābūt par 45-60 cm lielākam nekā tas ir sākņu kamolam. Pēc stādīšanas sākņu kamola augšdaļai jāatrodas vienā līmenī ar augsnes virskārtu. Pēc iestādīšanas sākņu kakls var atrasties zem virskārtas, jo, augsnei sablīvējoties, tas būs vienā līmenī ar augsnes virskārtu;
- Augu stādiem jābūt kvalitatīviem, tiem jānodrošina vismaz 5 gadu garantija;
- Koku stādīšanas vietas skatīt stādāmo koku koordinātu sarakstā.

### PROJEKTĒTO KOKAUGU SPECIFIKĀCIJA

Latviskais nosaukums	Skrīme	Latviskais nosaukums	Pieauguša auga parametri		Stādmateriāla parametri		Stāda sākņu sist. attālums (m)	Daudzums (gab.)
			H(m)	Vainaga diametrs(m)	H(m)	Vainaga diametrs(m)		
LAPU KOKAUGI								
Sorbus aucuparia	Fastigiāta	parastais pīlādzis	10.00	4.00	Pa 2.5	-	C20	23
							KOPĀ	23

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar ceļu C-15 (Aļpi - Dumpji)		<div><p>SIA "BM Projekts" Virsu iela 12-47, Tīraie, Mārupes nov. LV-2167</p></div>
	Paraksts	Datums	Adrese:		
			Ceļš C-15 (posmā no autoceļa V15 līdz ceļam C-16)		
			Lapas nosaukums:		
CD. vad.	Didzis Dāle	19.05.2016	Tipveida elementi. Koka stādīšana.		
Izstrādāja	Reinis Dumpis	19.05.2016			
Izstrādāja	Līta Zīdere	19.05.2016			
			Stādīja		Ras. Nr.
			BP		CD-4-2