PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

W0 — *Esošais apgaismojuma kabelis*

W0 — *Projektējamais apgaismojuma kabelis*

Kabeļu gala apdare, esošā/projektējamā

Esošais apgaismojuma balsts ar gaismekli un pamatu

Projektējamais apgaismojuma balsts ar gaismekli un pamatu



PIEZĪMES:

1. *Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Robežnieku ielā, Mārupē.*
2. *Ceļa apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=8,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP 340 ar Na 150W spuldzi vai ekvivalenta.*
3. *Starp balstiem tiek noguldīts AXPK-1-4x35 kabelis. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmavas.*
4. *Kabeli guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, novērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.*
5. *Projektējamo gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.*
6. *Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus.*
7. *Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;*
8. *Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;*

Pasūtītājs:			
Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			
	Vārds, Uzvārds	*Paraksts*	*Datums*
ELT.sad.vad.	*Vitālijs Ševčuks*		*07.07.2016*
Izstrādāja	*Artūrs Ērciņš*		*07.07.2016*

Objekts:

Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūve gar ceļu C-15 (Alpi - Dumpji)

Adrese:

Ceļš C-15 (posmā no autoceļa V15 līdz ceļam C-16)

Lapas nosaukums:

Principiāla shēma

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 13-2/350-2016
Arhīva nr.: 13-2/350-2016
Mērogs: B.m

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		ELT-3.1

A3