



### PIEZĪMES

1. Vieni izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
2. LKS-62 koordinātu sistēma.
3. Baltijas sugstumu sistēma.
4. Būvdarbu laikā ievērot visu virzāmo un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
5. Materiāli atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012.
6. Visas esošās caurules paredzētas demontēt un aizstāt ar jaunām caurulēm.
7. Nobraukums izbūvējams līdz sarkanajai līnijai, ja nav norādīts citādi.
8. Nobraukums uz zemes gabaliem pilnībā malu nošķirumi ir ar R=3m, ja nav norādīts citādi.
9. Nogāzes izbūvējams ar slīpumu 1:1.5.

Paredzēts esošo Lattelecom kabeļu pārvietošana pa jauno trasē saskaņā ar 3.8.3. lēmumu "Vaijestrāvas, ārējie tīkli VST".

Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, Būvuzpildītājam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu.

Esošām gāzes vadu līnijām, kas atrodas brauktuvēs, jānodrošina LVS EN 124 prasībām, komunikāciju vai vārdiem jānodrošina līnijas ir jābūt "peldošas" tipa (40 g).

### Apzīmējumi:

- projektējamā kabeļu kanalizācija
- projektējamā kabeļu aka KA PEH (800x800x650 mm)
- demontējamā sakaru kanalizācija