Griezums 3-3
Pk 3+46.35



Karstais asfalts AC 11surf, h=4cm, SII
Karstais asfalts AC 32base, h=8cm, SIII
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm, NII
Minerālmateriālu maisījums 0/63ps, h=20cm, NIII
Salizturīgais slānis, h=40cm, Kf>2m/dnn
Esošā grunts (sablīvēta, profilēta)

Piezīmes:

1. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi - procentos.
2. Izmantotajiem materiāliem jāatbilst visiem pastāvošajiem standartiem un prasībām.
3. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.
4. Vietās, kur nav doti atsevišķi griezumi vai mezgli, izmantot analogus risinājumus, kā griezumos dotie.

Pasūtītājs: *Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167*			
		Paraksts	*Datums*
CD. vad.	*Mārcis Grieznis*		*26.08.2015*
Izstrādāja	*Reinis Martinsons*		*26.08.2015*

Objekts: *Dzirnieku ielas pārbūve*

Adrese: Dzirnieku iela posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz autoceļam C-13 (Stīpnieku ceļš - Dzirnieki), Mārupe, Mārupes novads

Lapas nosaukums: *Griezumi*

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/504-2015
Arhīva nr.: 5-21/504-2015
Mērogs: 1 : 50

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		*CD-3-2*