BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS AR ELT TĪKLIEM M 1:250



Lapu izvietojuma shēma



PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

- Projektējamā el.sadalne
- Projektējamais apg. kabelis
- Projektējamā aizsargcaurule
- Proj. apg. balsts ar gaismekli

PIEZĪMES:

1. Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Dzirnieku ielā, Mārupē.
2. Ietves un ceļa apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=8,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP 340 ar Na 150W spuldzi vai ekvivalenta.
3. Starp balstiem tiek noguldīts AXMK-1-4x35 kabelis. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmavas.
4. Kabeļi guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, noverot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
5. Projektējamo gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.
6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus.
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;
8. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167		Objekts: Dzirnieku ielas pārbūve	
	Paraksts / Datums	Adrese: Dzirnieku iela pārbūve (posmā no ieduma Dzirnieku ielā 15 līdz autoceļam C-13 (Stīpnieku ceļš-Dzirnieki))	
ELT. vad. Vitālijs Ševčuks	08.09.2015	Lapas nosaukums: Būvprojekta ģenerālplāns ar ELT tīkliem	Līguma nr.: 5-21/504-2015 Arhīva nr.: 5-21/504-2015 Mērogs: 1 :250
Izstrādāja Vitālijs Ševčuks	08.09.2015		Stadija: BP; Lapas: ; Ras. Nr.: ELT-2.2

SIA "BM Projekts"
Vīriņu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.,
LV-2167

©All rights reserved.
Gizmantojama saskaņā ar autortiesību likumu

Saskaņots 02.12.15
HNO VP Dzirnieku
komunāl Zirkļ

VAS "Latvijas valsts ceļi" Rīgas reģiona inženierkomunikāciju un attīstības departamenta direktors
I. Lukaševičs
2015. gada 16. novembrī

VAS "Latvijas valsts ceļi"
BŪVPROJEKTA SASKAŅOJUMS

* Skatīt būvprojekta saskaņošanas protokolu pielikumu
Tapu Nr. 1615 no 16.11.2015