

PIEZĪMES:

1. Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Dzirnieku ielā, Mārupē.
2. Ietves un ceļa apgaismojumam tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti h=8,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP 340 ar Na 150W spuldzi vai ekvivalenta.
3. Starp balstiem tiek noguldīts AXMK-1-4x35 kabelis. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmavas.
4. Kabeļi guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijām, noverot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
5. Projektējamo gaismekli un kabeli aizsargāt ar "C" tipa automātslēdzi.
6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus.
*7. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **visiem** inženierkomunikāciju turētājiem;*
8. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasībās, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;

Pasūtītājs: *Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167*			Objekts: *Dzimieku ielas pārbūve*
		Paraksts	*Datums*	Adrese: *Dzimieku iela pārbūve (posmā no īpašuma Dzimieku ielā 15 līdz autoceļam C-13 (Stīpnieku ceļš-Dzimieki))*
ELT. vad.	*Vitālijs Ševčuks*		*08.09.2015*	*Lapas nosaukums:* *Principiāla shēma*
Izstrādāja	*Vitālijs Ševčuks*		*08.09.2015*	

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/504-2015
Arhīva nr.: 5-21/504-2015
Mērogs: B.m.

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		*ELT-3.1*

A3