



Pasūtītājs:		Objekts:	
Mārupes novads DOME, Pēd. Nr. 90000012827, Dāvgāves ielā 29, Mārupes nov., LV-2167		Lambertu ielas pabeigšana	
Projekts:		Adrese:	
Paraksts		Lambertu ielā posmā no Kantora ielas līdz Pāleju ielai, Mārupē, Mārupes novads	
Datums		Lapas nosaukums:	
		Būvprojekta ģenerālpārskats ar ELT tīkliem	
		Līguma nr.: 5-21/495-2015	
		Darba nr.: 5-21/495-2015	
		Mērogs: 1 : 250	
		Stadija	
		Lapas	
		Ras. N.	
		BP	
		ELT-2.3	

Projekējama el. sadalīve

Projekējama apg. kabeļs

Projekējama aizsargcaurule

Proj. apg. balsts ar gaismekli

PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI

Projekējama el. sadalīve

Projekējama apg. kabeļs

Projekējama aizsargcaurule

Proj. apg. balsts ar gaismekli

- PIEZĪMES:**
- Projekta ietvaros paredzēts apgaismojums Lambertu ielā, Mārupē.
 - Cēlā apgaismojumiem tiks uzstādīti karsti cinkoti balsti H=6,0m no seguma virsmas līdz gaismeklim ar apgaismojuma armatūru SGP 340 ar Na 100W spuldzi vai ekvivalentu.
 - Starp balstiem tiek nogādāts AXPK-1-4x35 kabeļs. Kabeļu savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmaņas.
 - Kabeļi gūdiņi 0,7m dziļumā zāle zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietas ar citām komunikācijām, noverot minimālo vertikālo attālinājumu 0,25m.
 - Projekējamo gaismekli un kabeļi aizsargāt ar "C" tipa automātgādes.
 - Pēc darbu pabeigšanas sākot no montāžas darbiem izmantojot ierīkojumu, atjaunot zāligu, brauktuves ceļus segumus.
 - Elektroapgādes pieslēgums paredzēts no esoša apgaismojuma balsta Kantora ielā. Pieslēgumu precīzēt būvniecības laikā.**
 - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpildzīmējumi no visiem inženierkomunikāciju tīkliem.
 - Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieļaujot gājēju un pārvērti to papildus aizsardzību.