


skatīt EL T-4 lapu



- Piezīmes:
1. Projektējamo apgaismojuma līniju pieslēgt pie esošās apgaismojuma līnijas Kantora ielā.
 2. Lielā ielā uzstādīt cinkotus metāla balstus (h=6) uz dzelzsbetona pamata ar ielu apgaismojuma ķermeni Philips SGP 304 (pilnu nosaukumu skatīt materiālu specifikācijā), 150W.
 3. Starp proj. balstiem noguldīt proj. apg. līniju ar AXMK-4x35 kabeļiem, kabeļus guldīt ar atklāto metodi 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojuma vietās ar citām komunikācijām ievērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
 4. Pie kociem rakt ar rokām, kabeļus pastumt zem saknēm. Posmos tuvumā kociem kabeļu izlikšanu izpildīt ar caurdures metodi.
 5. Gaismas ķermeņus aizsargāt ar "C" tipa automātiskiem slēdžiem balstos.
 6. Apgaismes tīkla elektroapgādes līniju šķērsojošo koku un krūmu ciršanu/likvidēšanu skatīt ceļa daļā.

Pieņemtie apzīmējumi

- W0 — Projektētais apgaismojuma kabelis;
- — Projektētā kabeļa aizsargcaurule;
- Projektētais apgaismojuma balsts
- 1.0 Projektētā piesaiste

Pasūtītājs: Mārupes pagasta pašvaldība Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads				Objekts: Lielā ielas rekonstrukcija posmā no Kantora ielas līdz Daibes ielai, Mārupē	
				Adrese: Lielā iela, Mārupe	
				Lapas nosaukums: Lielās ielas plāns ar ceļa apgaismojuma tīkliem	
ELT vadītāja:	Natalja Gorbatenko		17.02.2014.	Līguma nr.: 5-21/266-2013 Arhīva nr.: 5-21/266-2013 Mērogs: 1:250	
Izstrādāja:	Natalja Gorbatenko		17.02.2014.		
				Stadija	Lapas
				TP	Ras. Nr. ELT-5



Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.
Izmantojams saskaņā ar autoritēsiņu likumu