


Kāpņu telpas stiklojums



Piezīmes:

1. Kāpņu telpas un nojumes stiklotajiem apjomiem izmantojamas Schuco stikloto fasāžu sistēmas FW 50+ HI (kāpņu telpai) un FW 50+ bez izolācijas (nojumei).
2. Stiklojuma sistēmas siltuma zuduma koeficients U=1,2 W/m²K
3. Stiklotās fasādes parādītas skatā no ārpuses.
4. Veramās logu daļas (3gab.) atveramas uz ārpusi.
5. Izmēri pirms izgatavošanas precizējami objektā uz vietas.
6. Metāla daļu tonis - pelēkas RAL7048, Pearl mouse gray
7. Apakšējā logu daļa līdz 1,2m nodrošināma ar līmplēvi aizsardzībai pret izsišanu.
8. Durvis aprīkojamas ar evakuācijas rokturi, pašizvēršanās mehānismu un nobīvētām ploedurīstītēm. Ārpusē ierīkojama slēdzene.
9. Jumta un sienas sadurvietā stiklotajā apjomā ierīkojama Schuco notekrene ar notekcaurulēm.
10. Pirms stikloto apjomu izbūves konsultēties ar Schuco pārstāvi - speciālistu par izbūves mezgliem.

<div>AR4</div>	projektētājs SIA "AR.4" Zemītāna iela 2b, tel. 67540306		
	pastūtājs Mārupes novada Dome		
objekts	Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmskolas izglītības iestādi Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads		
rasējums	STIKLOTO FASĀŽU SHĒMAS		
	stadija TP		
	AR 13		
	M 1:100		
	2014-11		
proj.vad.	Andris Vītols	2014-11	
arhitekts	leva Sprīnģe	2014-11	
arh. tehn.	...	2014-11	
...	16.07.2014.		