MĀRUPES NOVADA EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM					
ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	SASKAŅOTS	DATUMS	UZVĀRDS	PIEZĪMES
A/S " SADALES TĪKLS" CET ĶEKAVAS ETR	EL. KABEĻI	SASKAŅOTS	08.05.2014.	A.SEGRUMS	UZ 2 LAPĀM
A/S " LATVIJAS GĀZE "	GĀZES VADS	SASKAŅOTS	06.05.2014.	G.GRAUDIŅŠ	UZ 2 LAPĀM
SIA " LATTELECOM "	SAKARU KABEĻI	SASKAŅOTS	08.05.2014.	A.BEBRIS	NR.773
AS "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"	ŪDENSVADS, KANALIZĀCIJA	SASKAŅOTS	08.05.2014.	O.VOITIHOVIČS	
LVRTC	SAKARU KABEĻI	SASKAŅOTS	08.05.2014.	M.ZVANĪTĀJS	
MĀRUPES NOVADA DOMES ELEKTROINŽENIERIS	EL. KABEĻI	SASKAŅOTS	12.05.2014.	N.KĀRKLIS	
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI	DRENAZA	SASKAŅOTS	21.05.2014.	A.ĀBELE	NR.1179/A14

Objekta novietojuma shēma



Tehniski - ekonomiskie rādītāji

zemes gabala platība	20000,0 m²
t.sk. sarkanājās līnijās	17998,0 m²
apbūves laukums	2326,0 m²
t.sk. PII ēkas apb. lauk.	2119,4 m²
saimniecības ēkas apb.lauk.	49,5 m²
nojumju apb. lauk.	157,1 m²
apbūves blīvums	12,9%
telpu kopējā platība	3671,7 m²
t.sk. PII ēkas kopējā platība	3484,5 m²
saimniecības ēkas kopējā platība	30,1 m²
nojumju kopējā platība	157,1 m²
PII ēkas būvapjoms	17520 m³
mazās formas (skatuve, tribīne, koka klāji)	228,3 m²
rotaļu laukumi ar gumijas un mulčas segumu	1539,0 m²
rotaļu laukums ar zāles segumu	1685,4 m²
sporta laukums ar gumijas segumu	184,6 m²
asfalta iesegums velosipēdam	527,0 m²
sakņu dārziņš	146,6 m²
zāliens	5214,6 m²
stādījumi	677,0 m²
betona bruģa iesegums celiņiem	2523,2 m²
asfalta segums autostāvvietām	1780,3 m²
autostāvvietu skaits	74gab.
apbūves intensitāte	20.4%
brīvā (zaļā) teritorija	82.1%
būves ugunsnoturības pakāpe	U 2a

Piezīmes

1. Ēkas 1.stāva tīrās grīdas līmenis +0.00 atbilsts absolūtai augstuma atzīmei + 10.20 BAS sistēmā.
2. Ap zemes gabalu izbūvējams žogs ar vieniem gājēju vārtiem un vieniem transporta vārtiem. Žoga kopējais garums 680m, neskaitot vārtus. Pirms izgatavošanas izmēri precizējami objektā. gar divām zemesgabala malām žogs izvietojams pa robežu, pārējām divās (gar grāvu un ceļu) atbilstoši piesaistēm.
3. Žoga tips - Betafence Nylofor 3D pro, pelēks antracīts BF7016M, žoga stabi - Bekafix.
4. Izvedamo būvgružu apjoms 100m³.
5. Būves klasifikācija - 1263
6. Precizētas koku un citu stādījumu vietas skatīt teritorijas apstādījumu plānā.
7. Rotaļu laukuma segumu dalījumu skatīt teritorijas segumu plānā.
8. Precīzas asu piesasites skatīt asu piesaistes plānā.
9. Inženiertīklus ģenplānā skatīt kopā ar attiecīgo inženiertīklu sadaļu rasējumiem.

Pieņemtie apzīmējumi

- zemes gabala robežā
- rekonstruējamā ēka, izbūvējamā nojume
- asfalta / bruģa iesegums
- zāliens un stādījumi
- sporta laukums (gumijas segums)
- rotaļu laukums (gumija/smilts/šķelda)
- labiekārtojuma elementi
- teritorijas apgaismojums
- žogs, vārti
- izbūvējamais telekomunikāciju kabelis
- izbūvējamais el. kabelis teritorijā
- izbūvējamais zemējums teritorijā
- izbūvējamais kabelis videonovērošanai
- izbūvējamais kabelis domofonam
- izbūvējamā drenāža
- izbūvējamais ūdensvads
- izbūvējamā sadzīves kanalizācija
- izbūvējamā lietus ūdens kanalizācija
- izbūvējamais kanalizācijas spiedvads
- izbūvējamais gāzes vads
- izbūvējamais elektrokabelis
- videonovērošanas kamera, domofons
- demontējamās komunikācijas

Eksplikācija

1. PII ēka
2. Saimniecības ēka ar nojumi atkritumu tvertnēm
3. Nojumes rotaļu laukumos
4. Rotaļu laukumi
5. Tribīne
6. Āra skatuve
7. Sporta laukums
8. Autostāvvietas 74 automašīnām
9. Laukums ar soliņiem
10. Sakņu dārziņš

PIEZĪMES:

1. LKS-92 koordinātu sistēma
Mēroga koeficients 0.999603
2. Baltijas augstumu sistēma.
3. Uzmērījums veikts 2014. gada 28.aprīlī
4. Topogrāfijas kopplatība- 4.46ha
5.Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei, un var nesakrist ar situāciju plānā.
6.Topogrāfiskie apzīmējumi atbilst MK Nr.281 noteikumu 1.pielikumam
7. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

MDC
Dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē.
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
8076 TP 033458
2014. gada 23.maijā
SIA "Mērniecības Datu Centrs" Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005
Tālr.:+371 67496833 Fakss:+371 67387483 e-pasts:infodati@mdc.lv www.mdc.lv

Objekts : Mārupes novads, Mārupe, Rožu iela					
Pasūtītājs : Mārupes novada dome					
Uzmērīšanā izmantoti RTK režīmā uzmērīti GPS punkti, izmantojot bāzes staciju Ojārs: Nr.M1 X=305039.696 Y=501139.643 H=9.820m Nr.M2 X=305169.635 Y=501067.889 H=9.880m					
Topogrāfiskais plāns	Valdes loceklis		R.Pilka	29.04.2014	
	Mērnieks		R.Pilka AC000000013	29.04.2014	
	Mērnieka palīgs		I. Dvinska	29.04.2014	

VINOKO
SIA "VINOKO"
Reģ. Nr. 42403024273
ADRESE: Partizānu iela 66, Balvi
Birojs: Pasta iela 28-56, Jelgava
Tālr. 63011200, Mob.26605290
e-mail: raitis@vinoko.lv

Reģ.Nr.	Lapa	Lapas	Mērogs
V17/2014	1	2	1 : 500

Šī būvprojekta VST sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām
Būvprojekta VST sadaļas vadītājs Larisa Potapenko (vārds un uzvārds) 70-1249 sert. Nr. (datums) (paraksts)

Šī būvprojekta GAT sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām
Būvprojekta GAT sadaļas vadītājs Ilona Medne (vārds un uzvārds) 50-1821 sert. Nr. (datums) (paraksts)

Šī būvprojekta EL sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām
Būvprojekta EL sadaļas vadītājs Artjoms Mihailovs (vārds un uzvārds) 70-0336 sert. Nr. (datums) (paraksts)

Šī būvprojekta ELT sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām
Būvprojekta ELT sadaļas vadītājs Dainis Slišāns (vārds un uzvārds) 70-1666 sert. Nr. (datums) (paraksts)

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām
Būvprojekta vadītājs Andris Vītols (vārds un uzvārds) 10-1081 sert. Nr. (datums) (paraksts)

Šī būvprojekta arhitektūras daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām
Būvprojekta arhitektūras daļas vadītājs Ieva Spriņģe (vārds un uzvārds) 10-0987 sert. Nr. (datums) (paraksts)

Šī būvprojekta GP sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām
Būvprojekta GP sadaļas vadītājs Ieva Spriņģe (vārds un uzvārds) 10-0987 sert. Nr. (datums) (paraksts)

Šī būvprojekta būvkonstrukciju risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām
Būvprojekta būvkonstrukciju sadaļas vadītājs Atrūrs Bolmans (vārds un uzvārds) 20-6595 sert. Nr. (datums) (paraksts)

Šī būvprojekta UKT sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām
Būvprojekta UKT sadaļas vadītājs Nadežda Mikuļenko (vārds un uzvārds) 50-3278 sert. Nr. (datums) (paraksts)

ar.4
projektētājs SIA "AR.4" Zemitāna iela 2b, tel. 67540306
pasūtītājs Mārupes novada Dome

objekts Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste
Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads

rasējums ĢENERĀLAIS PLĀNS
stadija TP
GP 02
M 1:500
proj.vad. Andris Vītols 2014-12
arhitekts Ieva Spriņģe 2014-12
arh. tehn. ...
... 19.09.2014.