

**PAGALMU LABIEKĀRTOŠANAS BŪVPROJEKTS LIEPKALNU IELĀ, MĀRUPĒ, MĀRUPES NOVADĀ**

**Kopējie darbu daudzumi, Ziemeļu pagalms**

Nr. p. k.	Nr. spec.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Summa, EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>001</b>		<b>SAGATAVOŠANAS DARBI</b>				
002	2.3.	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pievedceļu uzturēšanu)	kpl	<b>1,00</b>		
003		Būvtafeles uzstādīšana	kpl	<b>1,00</b>		
004	3.1.	Teritorijas uzmērīšana un nospraušana	kpl	<b>1,00</b>		
005	3.2.	Asfaltbetona seguma <b>frēzēšana h<sub>vid</sub>=10 cm ar materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni</b>	m <sup>2</sup>	<b>62,00</b>		
006	3.2.	Grants un šķembu seguma demontāža <b>ar vecā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni, h<sub>vid</sub>=25 cm</b>	m <sup>2</sup>	<b>82,00</b>		
007	3.5.	Atsevišķu koku zāģēšana ar celmu laušanu. <b>Kokmateriālu nodošana Pasūtītājam, nelietderīgā materiāla utilizēšana</b>	gab.	<b>18,00</b>		
008	3.5.	Atsevišķu krūmu zāģēšana ar celmu laušanu. <b>materiāla utilizēšana</b>	gab.	<b>2,00</b>		
<b>009</b>		<b>KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE</b>				
010	3.4.	Esošu aku inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot 12t tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu	gab.	<b>1,00</b>		
<b>011</b>		<b>ZEMES DARBI</b>				
012	4.2.	Augu zemes slāņa noņemšana, <b>h<sub>vid</sub>=20cm</b>	m <sup>2</sup>	<b>783,00</b>		
013	4.3.	Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvestot <b>uz būvuzņēmēja atbērtni</b>	m <sup>3</sup>	<b>82,00</b>		
014	4.4.	Apzaļumošana - Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=20cm, apsētu ar zālāja sēklām, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas	m <sup>2</sup>	<b>708,00</b>		
<b>015</b>		<b>TERITORIJAS SEGUMU IZBŪVE</b>				
<b>016</b>	7.1.	<i>Gājēju celiņa un atpūtas laukumu segas izbūve</i>				
017	5.1.	Salizturīgā slāņa izbūve no smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm, kf>1m/dnn	m <sup>3</sup>	<b>61,00</b>		
018	5.3.	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, h=15 cm	m <sup>2</sup>	<b>119,00</b>		
019	5.3.	Granīta izsijas fr.2/8, h <sub>vid</sub> =3 cm	m <sup>2</sup>	<b>119,00</b>		
020	5.4.	Betona bruģakmens gājēju celiņiem (DEKOR FIELD 6, bezfāzu, skalota virsma, pelēka krāsa, 240x160x60), 6 cm biezumā	m <sup>2</sup>	<b>110,00</b>		
021	5.4.	Betona bruģakmens atpūtas laukumam (DEKOR FIELD 6, bezfāzu, skalota virsma, brūna krāsa, 240x160x60), 6 cm biezumā	m <sup>2</sup>	<b>9,00</b>		
<b>022</b>		<i>Asfalta salaidumu posmu izbūve</i>				
023	3.3.	Asfaltbetona seguma <b>frēzēšana, h<sub>vid</sub>=4cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni</b>	m <sup>2</sup>	<b>5,00</b>		
024	6.1.,6.2.	Karstā asfalta AC11, surf, SIII, izbūve, <b>h=4 cm</b>	m <sup>2</sup>	<b>5,00</b>		
<b>025</b>	7.2	<i>Cementbetona apmaļu izbūve</i>				

Nr. p. k.	Nr. spec.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Summa, EUR
1	2	3	4	5	6	7
026	7.2	Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai	m	9,00		
027	7.2	Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai	m	148,00		
028	7.3.	Plastmasas apmales, skatīt pielikumu Nr.12	m	36,00		
029		<b>APSTĀDĪJUMI</b>				
030	7.3.	Zemes darbi				
031	7.3.	Auglīgās augsnes (pievestas) ielabošana ar pievestu organisko un minerālo mēslojumu, ziemciešu dobju ierīkošana h(vid)=30cm dziļumā vienlaidus zonā	m <sup>2</sup>	25,00		
032	7.3.	Auglīgās augsnes (pievestas) ielabošana ar pievestu organisko un minerālo mēslojumu, kokaugu dobju ierīkošana h(vid)=50cm dziļumā vienlaidus zonā	m <sup>2</sup>	23,00		
032	7.3.	Vidējas frakcijas (fr. 20-40mm) priežu mizas mulčas sagatavošana un uzbēršana ar rokām ziemcietēm; h(vid)=4cm	m <sup>2</sup>	48,00		
033	8.4	Ziemciešu un kokaugu piegāde un stādīšana ar rokām				
034	8.4	Abelia mosanensis	gab.	2,00		
035	8.4	Alchemilla mollis	gab.	19,00		
036	8.4	Allium 'Globemaster'	gab.	4,00		
056	8.4.	Anemone hupehensis 'Pink Saucer'	gab.	35,00		
037	8.4	Berberis thunbergii 'Rose Glow'	gab.	6,00		
038	8.4	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester'	gab.	15,00		
039	8.4	Cotinus coggygria 'Royal Purple'	gab.	3,00		
040	8.4	Hydrangea paniculata 'Cov' (Levana)	gab.	1,00		
041	8.4	Hydrangea paniculata 'Limelight'	gab.	1,00		
042	8.4	Juniperus x pfitzeriana 'Gold Star'	gab.	6,00		
044	8.4	Pennisetum alopecuroides	gab.	25,00		
045	8.4	Phlox paniculata 'Adessa Special Purple Star'	gab.	18,00		
046	8.4	Sanguisorba officinalis	gab.	9,00		
047	8.4	Sedum telephium 'Matrona'	gab.	29,00		
048	8.4	Syringa meyerii 'Palibin'	gab.	3,00		
049	8.4	Weigela florida 'Alexandra'	gab.	4,00		
050	8.2.	<b>LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI</b>				
051	8.2.	Soliņš ar roku balstu labajā pusē - skatīt pielikumu Nr.8	gab.	1		
052	8.2.	Soliņš ar roku balstu kreisajā pusē- skatīt pielikumu Nr.9	gab.	1		
053	8.2.	Soliņš bez roku balstiem - skatīt pielikumu Nr.7	gab.	1		
054	8.2.	Brīdinājuma zīme suņu īpašniekiem skatīt rasējumu TS-5	gab.	3		
055	8.2.	Atkritumu urna - skatīt pielikumu Nr.10	gab.	2		
056	8.2.	Lapu koku nostiprināšana ar 3 apaļkoka balstiem un elastīgu (vismaz 5cm platu) auklu (balsta augstums 2/3 no koka augstuma), atbilstoši rasējumam TS-11	kpl	5		
057	8.2.	Drenžās caurule koku apdobēm, d=58 mm	m	15		

Nr. p. k.	Nr. spec.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Summa, EUR
1	2	3	4	5	6	7
058	8.2.	Drenžas caurules noslēgtapas d=58 mm	gab.	5		
Kopā:						A
Pasūtītāja rezerve(5%):						B
Pavisam kopā(A+B):						C
Būvuzraudzība:						D
Kopā(C+D):						E
PVN (21% no E):						F
Pavisam kopā (E+F):						G

Piezīme:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām
3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
7. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi veidojami atbilstoši izvēlētajam materiāla ražotāja specifikācijai.
8. Uztādot ceļa zīmes, paredzēt attālumu no zemākās zīmes apakšējās malas līdz seguma virsmai -
9. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par

Sastādīja: E.Kalniņa

Pārbaudīja: D.Dāle