Pielikums Nr.7.1
Sols ar atzveltni bez roku balstiem
M1:100

PRIEKŠSKATS



SKATS UZ AIZMUGURI

PIEZĪMES:

1. Izmēri doti milimetros;
2. Elementu savienojami ar skrūvēm. Elementu savienošanai neizmantot t.s. melnās skrūves un skrūves, kas paredzētas ģipškartonam;
3. Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izvairītos no koksnes plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēru mazāku urbi par skrūves izmēru);
4. Kokmateriālu pasūtīt ar rezervi un vajadzības gadījumā piezāģēt uz vietas;
5. Kokmateriālu specifikācijā dotie materiālu garumi un daudzumi uzrādīti bez rezerves;
6. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos papildus risinājumus, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas un pasūtījumu veikšanas, saskaņot ar būvprojekta autoru, projektētāju.

7. Apstrāde pret bojāšanos:
7.1. Lai aizsargātu koksni no bojāšanās, pirms atpūtas soliņa izveides paredzēta koksnes dziļā impregnēšana (bez krāsas)- 3.klase.
7.2. Dziļo impregnēšanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% ± 3%.
-3.klases impregnēšana paredzēta koksnei, kas atrodas virs zemes
7.3. Koka elementu virsmas jāpiesūcina ar aizsargmateriāliem, kas tos pasargā no uguns un bioloģiskas iedarbības. Aizsargmateriālus izvēlēties atbilstoši LVS EN 350-2:2000: „Koka un koksnes izstrādājumu izturība

Piezīmes

Materiāls: nerūsējošā tērauda kājas un balsta konstrukcija, pieci 190 x 12 x 5 mm un viens 190 x 20 x 5 mm biezi priedes koku dēļi. Nerūsējoša tērauda skrūves.
Apdare: uz sola kājām apmetums un divas kārtas kaitēta pelekā dzelzs oksīda. Priedes koki ir apstrādāti ar tādiem aizsarglīdzekļiem, kā fungicīdiem un insekticīdiem. Šie dēļi ir ūdensdroši. Pēc impregnēšanas dēļi apstrādāti ar Ekotep lineļļu koka-darvu ar pigmentu. Nokrāsoti 3135 krāsu toņa krāsā. Tērauda metāli cinkoti.
Balsts: 20 mm bieza plaksne ar četriem s35 12*110 zn ķīļenkuriem
Stiprinājumi: Pamatam četri s35 12*110 zn ķīļenkuri, ķīmiski ielīmēti hilti HIT HY 200.
Bultskrūves ar pusapaļu galvu un kvadrātveida pagalvi M8x80 DIN603

Krāsu tonis



SĀNSKATS



PRIEKŠSKATS METALA KONSTRUKCIJAI pa griezuma līniju 1-1



VIRSSKATS





DETAĻU SPECIFIKĀCIJA vienam atpūtas solam

Nr.p.k.	DETAĻA	Daudz.	Piezīmes
1.	Dziļi impregnēti dēļi sēdvietai un atzveltnei /priede/ 50x120x2400mm (bxplxg)	5	
2.	Dziļi impregnēts dēlis atzveltnei /priede/ 50x200x2400mm (bxplxg)	1	
3.	Mehāniski liekta tērauda caurule 20x100x885mm (S235JRH), piemetināta	2	skat. rasējumu
4.	Mehāniski liekta tērauda caurule 20x100x398mm (S235JRH), piemetināta	2	skat. rasējumu
5.	Mehāniski liekta tērauda loksne 8x30x146mm (S235JRH), piemetināta	2	skat. rasējumu
6.	Mehāniski piemetināta izliekta tērauda loksne 8x30x250mm (S235JRH)	2	skat. rasējumu
7.	Mehāniski piemetināta izliekta tērauda loksne 8x30x400mm (S235JRH)	2	skat. rasējumu
8.	Mehāniski piemetināta tērauda caurule 20x100x595mm (S235JRH)	2	skat. rasējumu
9.	Mehāniski piemetināta tērauda loksne 8x30x352mm (S235JRH)	2	skat. rasējumu
10.	Mehāniski piemetināta tērauda loksne 10x100x390mm (S235JRH)	2	skat. rasējumu
11.	Skrūves dēļu stiprināšanai (20 gab.)	1	
Pamatu izbūve			
11.	Metāla balsts 20x400x200mm	2	
12.	C 16/20 klases betons pamatiem (200x400x400mm)	0.06m³	
13.	Enkurs s35 12*110 zn	8	