




Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
1	HDPE rezervuārs ID3000 H=7700, šahra DN800 1gab.	kpl.	2

PIEZĪMES:
1. Iverties piegādāšanai pie betona pamatplātnes izmantot poliestera stropes, kuras izvietot 1 m attālumā vienai no otras.



Piezīmes:

- Visi augstumi doti metros, bet izmēri milimetros.
- Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa paskaidrojuma rakstam un citām būvprojekta sadaļām;
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
- Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izveidojumu dabā un to iebūves dziļumu;
- Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus;
- Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
- Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.
- Visas iekārtas uzstādīt atbilstoši ražotāju instrukcijām.
- Visas atsaucēs uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar Latvijā un Eiropas savienībā sertificētām, tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem.
- Par korektu iekārtu izbūvi konsultēties ar piegādātāju un iebūves risinājumu saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu.
- Ugunsdzēsības rezervuāra tehnoloģiskais risinājums, plāns un griezumni izstrādāti saskaņā ar PE100 Ivertņu piegādātāju SIA "KRABO".
- Ienākošā cauruļvada ienākt precizēt rezervuāra pasūtīšanas gadījumā.
- Pirms rezervuāra montāžas darbu uzsākšanas, ierīkot grūnīt iedibietu šķembu sagataves kārtu 150 mm biežumā ar šķembu frakciju 20-40 mm. Šķembas biletēt līdz bēruma masa sasniedz 1.65 (l/m³);
- Reservuāra dzelzsbetona pamata plātnes betonēšanai izmantot B25 (C20/25) klases betonu ar ūdenscaurlaidības marku W10, risinājumu skatīt BK sadaļā;
- Dzelzsbetona pamatu plātni izbūvēt atbilstoši ražotāja iekārtu uzstādīšanas instrukcijai.

Pasūtītājs:			Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167		Objekts: Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve		Atbildīgais projektētājs: <div><div>SIA "BM Projekts" Vīrsu iela 12-47, "Traine", Mārupes novads, LV-2167 Tālrunis: +371 29762257</div></div>	
		Paraksts	Datums	Adrese: Ivju iela 5, Mazoenu aleja 35, Jaunmārupē, Mārupes novads		©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritēsiu likumu		
				Lapas nosaukums:		Līguma nr.: 5-21/695-2015 Arhīva nr.: 5-21/695-2015 Mērogs: b.m.		
ŪKT sad.vad.	Ingars Timofejevs		31.06.2016	Ugunsdzēsības ūdens rezervuārs 54 m³		Stadija	Lapas	Ras. Nr.
Izstrādāja	Ingars Timofejevs		31.06.2016			BP		ŪKT-14