

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība m ²
2.01	Kamru telpa Nr.1	47,7
2.02	Kamru telpa Nr.2	27,8
2.03	Galotnis	94,8
2.04	Vietas māksas kabinetis	28
2.05	Vietas māksas kabinetis	66,1
2.06	Māzītes inventāra telpa	64,9
2.07	Māzītes inventāra telpa	23,2
2.08	Māzītes māksas kabinetis / Izstāžu, semināru zāle	64,5 113,7
2.09	Vietas māksas inventāra telpa	30,8
2.10	Vietas māksas kabinetis	64,9
2.11	WC	12,0
2.12	Uzkopšanas inventāra telpa	3,3
2.13	WC	13,6
	Kopējā z.svīta telpu platība	628,8
	Kopējā ēkas telpu platība	2535,0

1111

Esošās konstrukcijas

Dzib konstrukcijas


FBO 3 boku mūra sienas, b=250mm ar minerālvates siltinājumu, b=150mm ar kabašu dekoratīvo apmetumu, sika,SH-2.


W 629 KNUF-F meda ķieģaļi, b=50mm šķauts apšuvums ar minerālvates pildījumu un ugunsizturīgs gipskartona GK-F (20-12,5) apšuvums, sika,SH-3, vai analoģis. Pie montāžas apšuvuma konstrukcijai jānodrošina ugunsizturības klase EBO.

W 112 KNUF-F meda ķieģaļi, ķieģaļus apšuvums ar rīkļainu gipskartona apšuvumu no tālām jūstām. (b=150mm ķieģaļa profils - 100mm). Pie montāžas apšuvuma konstrukcijai jānodrošina siltuma izolācija 50db, sika,SH-4, vai analoģis.

W 115 KNUF-F meda ķieģaļus, siļķenes ar rīkļainu sienu, izpildījis gipskartona PLANO apšuvumu no tālām jūstām. b=150mm (dubults ķieģaļa profils - 50-50mm). Pie montāžas sienas konstrukcijai jānodrošina sienas izolācija 50db, sika,SH-5, vai analoģis.


- [illegible]

			
Projekta nosaukums:		TP	
Projekta datums:		Datums:	
Projekta Nr.		Mērogs:	
AR-9.2		1:100	
Lapa Nr.		mvsK.2015	
...		mvsK	
SIA "OZOLA & BULA", arhitektu birojs Rīga, Kr./Valdnieka iela 22-2 (tel./fakss 67294853)			



ישראל

1. Piekārgriešņu kaklašus izdauvēt no nedegošiem vai grūti degošiem materiāliem;
2. Piekārgriešņu augstums var tikt precīzāks pēc īzēnienkomunikāciju montāžas;
3. Piekārgriešņu augstums katrā telpā dots no tīras grīdas atzīmes, kura dotajā telpā jābūvē pieņemta par nulli;
4. Visas atbilstošs uz materiālu un izstrādājumu izgatavošanām, kuras norādītas būvprojekta, liecinā tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniskū un kvalitātes analoģiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskarotot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstošas sertifikātas.
5. Izmeēti doti milimetros, augstuma atzīmes - metros
- Visus izmērus precēzt objekta uz vietas pirms materiālu pasūtīšanas.
- Apdāres materiālu ājoni doti bez rezerves.

			
Projekta nosaukums:		TP	
Projekta datums:		Datums:	
Projekta Nr.		Mērogs:	
AR-9.2		1:100	
Lapa Nr.		mvsK.2015	
...		mvsK	
SIA "OZOLA & BULA", arhitektu birojs Rīga, Kr./Valdnieka iela 22-2 (tel./fakss 67294853)			