1. stāva vertikālo nesošo konstrukciju montāžas shēma



Elementu saraksts

Marka	Šķēlums			Piepūles			Tērauda marka
	Sķice	Poz.	Sastāvs	M,tm	N,t	Q,t	
K-1	□		□ 150x150x5	-	-10.8	-	S235J2
K-2	□		□ 150x100x5	-	-8.5	-	S235J2

Sienu ailu specifikācija

Apzīmējums	Skice	Ailas izmēri (mm)		Skaits	Piezīmes
		L	H		
LA-1	2.600 / 0.800	1800	1800	2	
DA-1	2.190 / 0.000	1180	2190	1	
DA-2	2.100 / -0.130	1500	2230	1	

1.stāva ailu specifikācija

Marka	Šķērsgriezuma skice	Garums (mm)	Skaits (gab.)
KP-1	H, Skatīt plānā, 185, 250, FIBO 250x2390x185(h)	2390	16
KP-2	H, Skatīt plānā, 185, 250, FIBO 250x2090x185(h)	2090	3
KP-3	H, Skatīt plānā, 185, 250, FIBO 250x1490x185(h)	1490	4

0.000=11.400

Dz.bet.sienu materiālu un elementu specifikācija

Marka, poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudzums
	EN 10080	Ø16B500B	111.5kg
	EN 10080	Ø12B500B	3910.6kg
	EN 10080	Ø6B500B	105.0kg
	EN 206	Betons C25/30	34.8m3
	"Peikko"	SBKL 200x200	20 gab.
	"Peikko"	SBKL 200x300	2 gab.
	"Peikko"	SBKL 250x250	2 gab.

Pieņemtie apzīmējumi:

- ▽ ..... - apakšas atzīme
- - keramzītbetona pārsedze
- - saliekamā dz.bet. kolonna, skat. BK-2. ..sadaļu.
- - keramzītbetona bloku mūris
- - monolītas dz.bet. sienas

Piezīmes :

1. Ailu piesaistes skat. AR sadaļā.
2. Keramzītbetona sienas enkurot pie kolonnām katrā 4.rindā, ielīmējot ar cementa suspensiju 150mm dziļumā.
3. Dz.bet.sienas enkurot pie ieliekāmām detaļām dz.bet.kolonnās.
4. Lifta materiālu pateriņš ievērtēt materiālu specifikācijā stāva augstuma.
5. Metāla kolonnu materiālu specifikāciju skat.attiecīgājā plānu fragmenta lapā.

Pasūtītājs: SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"	Pasūtījums		Marka
			BK
Objekts: Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons	Stadija	Lapa	Mērogs
	BP	3.1	1:100
Rasējums: 1. stāva vertikālo nesošo konstrukciju montāžas shēma.			

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BPDV	G.Kameņeckis		31.08.2015
Konstruktors	G.Kameņeckis		31.08.2015
Izpild.	V.Jakovicka		31.08.2015

G. Kameņecka būvkonstruktoru birojs
Būvkomersanta reģ. Nr. 2725-R

Rasējuma lapas formāts A-2