


Režģogu shēma. Pamatu shēma.




Pamatbūvmateriālu un elementu specifikācija

Marka, poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudzums
RG-1	BK-1.4	Režģogs RG-1	13 gab.
RG-2	BK-1.5	Režģogs RG-2	3 gab.
RG-3	BK-1.6	Režģogs RG-3	3 gab.
HPM 20P	"Peikko"	HPM 20P	48 gab.
ESB-1	BK-1.9	Enkurskrūve ESB-1	7 gab.
	EN 10080	Ø20B500B	3650.0kg
	EN 10080	Ø16B500B	151.5kg
	EN 10080	Ø12B500B	4402.5kg
	EN 10080	Ø6B500B	17.5kg
	EN 206	Betons C25/30	61.5m3
	EN 206	Betons 8/10	10.0m3

Piezīmes :

1. Sienu stiegru izlaidumu piesaisti un izvietojumu skat. lapā BK-3.1.
2. Atpakal aizbēršanu veikt ar vietējo grunti, bez organiskiem piemaisījumiem, blīetējot pa kārtām līdz 20.0cm biezumā līdz koef. k=0.93 ārpus ēkai, k=0.95 - zem grīdām.



Pieņemtie apzīmējumi:

- režģoga augšēja atzīme -1.000
- režģoga augšēja atzīme -0.400
- pamatu augšēja atzīme -1.000
- pamatu augšēja atzīme -0.400
- dz.bet. sienu stiegru izlaidumi
- dz.bet. cokols b=250 līdz atzīmei -0.130
- enkurskrūvu bloks ESB-1

0.000=11.400

Pasūtītājs: SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"		Pasūtījums		Marka
Objekts: Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpus, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons		Stadija	Lapa	Mērogs
		BP	1.3	1:100
Rasējums: Režģogu shēma. Pamatu shēma.				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	
BPDV	G.Kamejeckis		31.08.2015	
Konstruktors	G.Kamejeckis		31.08.2015	
Izpild.	V.Jakovicka		31.08.2015	
				Būvkomersanta reģ. Nr. 2725-R
				Rasējuma lapas formāts A-2