


Pāļu shēma



Pāļu nestspēja

Marka poz.	Nestspēja	
	Nmax	Fd
Pālis P-1	50.0ts	60.0ts (1.2)

Piezīmes:

1. Nosacītā atzīme 0,000 atbilst absolūtai augstuma atzīmei +11,400m.
2. Pāļu laukuma rasējumi izstrādāti pamatojoties uz inženierģeoloģiskās izpētes darbu atskaiti, ko izpildīja SIA "Termo - Eko" 2015. gadā.
3. Pāļus iegremdēt no abs. atzīmes 10,900 līdz projektā paredzētajām augstuma atzīmēm.
4. Pēc pāļu pamatnes izgatavošanas darbu pabeigšanas, nepieciešams veikt pāļu pārbaudi ar statisku pāļu gremdējošu slodzi.
5. Pārbaudīt 3 pāļus saskaņā ar projekta autora norādēm (skat. pāļu izvietojuma shēmu).
6. Pārbaudamo pāļu izvietojums un skaits var tikt nomainīts, saskaņojot piedāvājumu ar projekta autoru.
7. Visus darbus, saistībā ar pāļu izgatavošanu un pāļu pārbaudi, fiksēt aktos.
8. Būvju piesaisti un izvietojumu skat. ĢP sadaļā.
9. Grunts ūdens nav agresīvs pret normāla blīvuma betonu W4.


Pāļu specifikācija

Apz.	Marka poz.	Nociršanas atz.(abs)	Apzīmējums	Nosaukums	Daudzums	Piezīmes
⊕	P-1	9.900	BK-1.2	Vietējie urbpāji DSP vai FDP Ø380, L=12.0m	57 gab.	
⊕	P-1	9.900	BK-1.2	Vietējie urbpāji DSP vai FDP Ø380, L=12.0m	2 gab.	Pārbaudamais pālis
●	P-2	10.400	BK-1.2	Vietējie urbpāji DSP vai FDP Ø380, L=12.0m	39 gab.	
●	P-2	10.400	BK-1.2	Vietējie urbpāji DSP vai FDP Ø380, L=12.0m	1 gab.	Pārbaudamais pālis

Pāļa materiālu specifikācija (uz vienu vienību)

Marka, poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Daudzums
	EN 10080	Ø14B500B	36.24kg
	EN 10080	Ø10B500B	12.96kg
	EN 206	Betons C30/37	7.16m3

0.000=11.400

Pasūtītājs:	SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"		Pasūtījums		Marka
					BK
Objekts:	Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpus, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons		Stadija	Lapa	Mērogs
			BP	1.1	1:100
Rasējums: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">Pāļu shēma</div>					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> G. Kamejeka  būvkonstruktoru birojs Būvkomersanta reģ. Nr. 2725-R </div>	
BPDV	G.Kamejeckis		31.08.2015		
Konstruktors	G.Kamejeckis		31.08.2015		
Izpild.	V.Jakovicka		31.08.2015		
				Rasējuma lapas formāts A-2	