

**Būvdarbu apjomu saraksts
ELT sadaļai (2. kārtā)**

Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Apgaismojuma un elektroapgādes tīkli				
1	Tranšejas rakšana, aizbēršana ar blietēšanu	m	275	
2	Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā, montāža pie konstrukcijām	m	94	
3	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā	m	254	
4	Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	254	
5	Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam, pamatnes blīvēšana	gab.	11	
8	Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā	m	76	
9	Automātslēdža montāža	gab.	11	
10	Brīdinājuma lentas uzklāšana	m	275	
11	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	22	
12	Apgaismojuma balstu pamatu ar gumijas blīvi montāža	gab.	11	
13	Gaismekļa montāža	gab.	11	
14	Izolācijas pretestības mērījumi ar atbilstoši noformētu mērījumu protokolu	k-ts.	11	
15	Nodošanas dokumentācijas sagatavošana	k-ts.	1	
16	Trases nospraušana	m	275	
17	Apgaismojuma balstu marķēšana	gab.	11	
18	Ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	275	
19	Zālāja, seguma atjaunošana (h=200mm)	m2	138	
20	Rakšanas atļaujas saņemšanas konkrētajās ielās	obj.	1	
21	Liekās grunts aizvēršana un pasūtītāja atbērtni	m3	31	
22	Esošo balstu ar pamatni, gaismekļu, kabeļu ar montāžas elementiem, sadales demontāža	obj.	1	
23	Papilddarbi	k-ts.	1	