

**Būvdarbu apjomu saraksts
ELT sadaļai (3. kārtā)**

Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Apgaismojuma un elektroapgādes tīkli				
1	Tranšejas rakšana, aizbēršana ar blīvēšanu	m	350	
2	Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā, montāža pie konstrukcijām	m	127	
3	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā	m	308	
4	Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	308	
5	Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam, pamatnes blīvēšana	gab.	24	
6	Prožektora ar statni montāža	gab.	5	
7	Dekoratīvo apgaismojuma balstu montāža	kmpl.	24	
8	Brīdinājuma lentas uzklāšana	m	350	
9	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	2	
10	Apgaismojuma balstu pamatu ar gumijas blīvi montāža	gab.	24	
11	Izolācijas pretestības mērījumi ar atbilstoši noformētu mērījumu protokolu	k-ts.	24	
12	Sadales montāža, pieslēgšana	k-ts.	1	
13	Atkārtota zemējuma izbūve	k-ts.	1	
14	Nodošanas dokumentācijas sagatavošana	k-ts.	1	
15	Trases nospraušana	m	350	
16	Apgaismojuma balstu marķēšana	gab.	24	
17	Sadalnes marķēšana	gab.	1	
18	Ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	350	
19	Zalāja, seguma atjaunošana (h=200mm)	m2	175	
20	Rakšanas atļaujas saņemšanas konkrētajās ielās	obj.	1	
21	Liekās grunts aizvēršana un pasūtītāja atbērtni	m3	35	
22	Esošo balstu ar pamatni, gaismekļu, kabeļu ar montāžas elementiem, sadales demontāža	obj.	1	
23	Papilddarbi	k-ts.	1	