

**Būvdarbu apjomu saraksts  
ELT sadaļai (4. kārtā)**

| <b>Nr.</b>                                  | <b>Darba nosaukums</b>  | <b>Mērv.</b> | <b>Daudz.</b> | <b>Piezīmes</b> |
|---|---|--------------|---------------|-----------------|
| <b>Apgaismojuma un elektroapgādes tīkli</b> |   |              |               |                 |
| 1   | Tranšejas rakšana, aizbēršana ar blīvēšanu                                  | m            | 30            |                 |
| 2   | Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā, montāža pie konstrukcijām               | m            | 9             |                 |
| 3   | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā                          | m            | 31            |                 |
| 4   | Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē   | m            | 31            |                 |
| 5   | Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam, pamatnes blīvēšana              | gab.         | 3             |                 |
| 6   | Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā                                       | m            | 48            |                 |
| 7   | Brīdinājuma lentas uzklāšana  | m            | 30            |                 |
| 8   | Kabeļa gala apdares montāža   | gab.         | 5             |                 |
| 9   | Automātslēdža montāža   | gab.         | 6             |                 |
| 10  | Apgaismojuma balstu pamatu ar gumijas blīvi montāža                         | gab.         | 3             |                 |
| 11  | Gaismekļa montāža   | gab.         | 6             |                 |
| 12  | Izolācijas pretestības mērījumi ar atbilstoši noformētu mērījumu protokolu  | k-ts.        | 3             |                 |
| 13  | Nodošanas dokumentācijas sagatavošana                                       | k-ts.        | 1             |                 |
| 14  | Trases nospraušana  | m            | 30            |                 |
| 15  | Apgaismojuma balstu marķēšana   | gab.         | 3             |                 |
| 16  | Ģeodēziskā kontrolkartēšana   | m            | 30            |                 |
| 17  | Zālāja, seguma atjaunošana (h=200mm)  | m2           | 15            |                 |
| 18  | Rakšanas atļaujas saņemšanas konkrētajās ielās                              | obj.         | 1             |                 |
| 19  | Liekās grunts aizvēršana un pasūtītāja atbērtni                             | m3           | 4             |                 |
| 20  | Ēsošo balstu ar pamatni, gaismekļu, kabeļu ar montāžas elementiem demontāža | obj.         | 1             |                 |
| 21  | Papilddarbi   | k-ts.        | 1             |                 |