

**Būvdarbu apjomu saraksts  
ELT sadaļai (1. kārtā)**

Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
<b>Apgaismojuma un elektroapgādes tīkli</b>				
1	Tranšejas rakšana, aizbēršana ar blīvēšanu	m	290	
2	Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā, montāža pie konstrukcijām	m	136	
3	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā	m	264	
4	Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	264	
5	Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam, pamatnes blīvēšana	gab.	13	
6	Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā	m	112	
7	Automātslēdža montāža	gab.	13	
8	Brīdinājuma lentas uzklāšana	m	290	
9	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	26	
10	Apgaismojuma balstu pamatu ar gumijas blīvi montāža	gab.	13	
11	Apgaismojuma balstu, konsoles montāža	gab.	10	
12	Gaismekļa montāža	gab.	13	
13	Izolācijas pretestības mērījumi ar atbilstoši noformētu mērījumu protokolu	k-ts.	13	
14	Nodošanas dokumentācijas sagatavošana	k-ts.	1	
15	Trases nospraušana	m	290	
16	Apgaismojuma balstu marķēšana	gab.	13	
17	Ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	290	
18	Zālāja, seguma atjaunošana (h=200mm)	m2	145	
19	Rakšanas atļaujas saņemšanas konkrētājās ielās	obj.	1	
20	Liekās grunts aizvēršana un pasūtītāja atbērtni	m3	29	
21	Esošo balstu ar pamatni, gaismekļu, kabeļu ar montāžas elementiem, sadalem demontāža	obj.	1	
22	Papilddarbi	k-ts.	1	