


## PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

| APZĪMĒJUMI | NOSAUKUMS |
|---|---|
| | PROJ. KARSTĀ ASFALTA SEGUMS BRAUKTUVEI |
| | PROJ. KARSTĀ ASFALTA SEGUMS GĀJĒJU IETVĒM |
| | PROJ. BETONA BR. SEGUMS *(pelēks)* AUTOSTAVVIETĀM |
| | PROJ. DABĪGĀ AKMENS *(daudzkrāsains)* SEGUMS |
| | PROJ. BETONA BR. SEGUMS *(balts)* |
| | PROJ. BETONA BR. SEGUMS *(brūns)* |
| | PROJ. GRANĪTA BR. SEGUMS *(melns)* LAUKUMIEM |
| | PROJ. GRANĪTA BR. SEGUMS *(balts)* LAUKUMIEM |
| | PROJ. GRANĪTA BR. SEGUMS *(dzeltens)* LAUKUMIEM |
| | PROJ. BETONA BR. SEGUMS *(melns)* BRAUKTUVEI |
| | PROJ. BETONA BR. SEGUMS (pelēks) SPORTA KLUBA LAUK. |
| | PROJ. ZĀLIENS |
| | PROJ.PRIEŽU MIZU MULČA DEKORATĪVAJIEM STĀDĪJUMIEM |
| | BETONA APMALE 100.22.15 (izcelta 0 cm) |
| | BETONA APMALE 100.22.15 (izcelta 4 cm) |
| | BETONA APMALE 100.20.8 (izcelta 0 cm) |
| | BETONA APMALE 100.30.15 (izcelta 12 cm) |
| | BETONA APMALE 100.30.15 (izcelta 8 cm) |
| | GRANĪTA APMALE 100.30.15, UZSTĀDĪTA GUĻUS |
| | BETONA APMALE 100.30/22.15 |
| | PROJ. PLASTMASAS APMALE 58.800. |
| | ESOŠA BETONA APMALE |
| | PROJ. HORIZONTĀLAIS APZĪMĒJUMS |
| | PROJ. AUTOSTĀVVIETAS ATDALOŠĀ JOSLA *(Unicolok baltā krāsā)* |
| | PROJ. HORIZOMTĀLAIS CEĻA APZĪMĒJUMS |
| | SALAIDUMA POSMS AR ESOŠO ASFALTA SEGUMU |
| | SALAIDUMA POSMS AR ESOŠO BETONA BRUĢA SEGUMU |
| | ESOŠS KOKS |
| | DEMONTĒJAMS APJOMS |
| | PROJ. LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI |
| | ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AKU LŪKU LĪMEŅOŠANA |
| | ESOŠĀS KOMUNIKĀCIJU AKAS LŪKAS NOMAIŅA (40t) |
| | ESOŠO KOMUNIKĀCIJU AIZSARGČAULA |
| | PROJ. CEĻA ZĪME |
| | PROJ. BRAUKTUVES NOROBEŽOJOŠA BARJERA |
| | PROJ. CEĻA ASS |

Piezīmes:
1. Izmēri un augstumi doti metros;
2. Augstumi doti Latvijas augstumu sistēmā;
3. Nobrauktuvju piketāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaist pie esošiem augstumiem;
4. **Pēc vertikālā plāna nosprausšanas tālākus darbus drīkst veikt tikai pēc Autorzrauga, Būvzrauga un Pasūtītāja pārstāvja izsaukšanas uz objektu un augstumu atzīmju saskaņošanas dabā!**
5. Zaļās zonas izbūvē jāveic ar veltņošanu;
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **VISIEM** inženierkomunikāciju turētājiem;
7. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;
8. Būvuzņēmējam jāveic ceļa segas pamata kārtu nestspējas pārbaude ar statisko plātni ik pēc 100m.
9. Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu;

## LAPU IZKĀRTOJUMS:




## PROJ. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

| APZĪMĒJUMS | NOSAUKUMS |
|---|---|
| K2 | LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA |
| | LIETUS ŪDENS AKA UN SAVĀCĒJAKA |
| W0 | ELEKTRĪBAS KABELIS, APGAISMOJUMS |
| W1 | ELEKTROAPGĀDES KABELIS |
| | APGAISMOJUMA BALSTS |
| | APGAISMOJUMA KABEĻA IEČAULOŠANA |
| | REMONTADRBU ZONA |

## ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

| APZĪMĒJUMS | NOSAUKUMS |
|---|---|
| | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURUĻVADS |
| LK | LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURUĻVADS |
| | ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS |
| | ELEKTRONISKO SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJA |
| | 0,4 kV ZEMSSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS |
| | VIDĒJA SPRIEGUMA ELEKTROKABELIS |
| | APGAISMES KABELIS |
| | PAZEMES ŪDENSVADS |
| | PAZEMES VIDĒJA SPIEDIENA GĀZES VADS |
| | PAZEMES ZEMSPIEDIENA GĀZES VADS |
| SPK | PAZEMES KANALIZĀCIJAS SPIEDIENVADS |

*Pasūtītājs:*
*Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167*

*Objekts:*
*Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošana*

*Adrese:*
*Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gaujas iela kvartāla ietvaros, Krones iela posmā no Nr.23-35, Konrādu iela, Bebru iela posmā no Nr.6-24*

| | | Paraksts | Datums |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TS. sad. vad. | Didzis Dāle | | 08.08.2016. |
| Izstrādāja | Lita Zīdere-Šinke | | 08.08.2016. |
| | | | |
| | | | |

*Lapas nosaukums:*
*Izbūves un satiksmes organizācijas plāns*

*Atbildīgais projektētājs:*
SIA "BM Projekts"
Vičiu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams sasknā ar autortiesību likumu

*Līguma nr.: 13-2/49*
*Arhīva nr.: 13-2/49*
*Mērogs: 1 : 250*

| Stadija | Lapas | Ras. Nr. |
|---|---|---|
| BP | | TS-4-3 |