


PIENĒMTE APZĪMĒJUMI

NR.	APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
1.		Mikstais rasaskrēslīņš šķ. - Alchemilla mollis 'Austese'
2.		Dekoratīvais stipols - Allium 'Globemaster'
4.		Ārendsa astilbe šķ. - Astilbe Arendsii hybrida 'Atlantis Carmine'
5.		Ārendsa astilbe šķ. - Astilbe arendsii hybrida 'August Leuchten'
6.		Astilbe šķ. - Astilbe 'Avalanche'
7.		Asziedu cieta šķ. - Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester'
8.		Krokusi šķ. - Crocus 'Pietkvik'
9.		Dārza krizantēma - Dendranthema x grandiflora
10.		Ehinācija šķ. - Echinacea 'Green Jewel'
11.		Ehinācija šķ. - Echinacea 'Hot Lava'
12.		Sarkanā epimēdija - Epimedium x rubrum
13.		Dienziede šķ. - Hemerocallis sp. 'All Things Regal'
14.		Dienziede šķ. - Hemerocallis sp. 'Gentle Shepherd'
15.		Dienziede šķ. - Hemerocallis sp. 'Frances Fay'
16.		Heiņrēns šķ. - Heuchera 'Peach Flambe'
17.		Hosta šķ. - Hosta 'Fortune! Alpopicia'
18.		Hosta šķ. - Hosta 'Orange Marmelade'
19.		Sibirijas triss šķ. - Iris sibirica 'Caesar's Brother'
20.		Vārpu liatre - Liatris spicata
21.		Vārpu liatre šķ. - Liatris spicata 'Alba'
22.		Fasena kakņmētra - Nepeta x faassanii 'Walker's Low'
23.		Lapasastu spalvzāle - Pennisetum alopecuroides
24.		Izcilā salviņa šķ. - Salvia nemerosa 'Caradonna'
		Esošās tulpes saglabātas,pārstādītas
		Proj. vieta stiplopuķu iepirkumam
		Saglabājamie pārstādāmie skuju / lapu kokaugi
		Saglabājamās, pārstādāmās ziemeļos
		Projektiēti skuju / lapu kokaugi



Latviskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	H (m)	Vainaga diametrs (m)	Stāda sākņu sist. kont. / stāda augstums cm	Aug.	Daudz. (gab.)	Stādīšanas attālums (m)	Piezīmes
5.DOBĒ/KOKAUGU SARAKSTS									
Euonymus alatus			Spānotais seglīņš	1,5	1,2	C12 / 80-100		2	1,5
Stumbrs un zari kļāti ar platiem korķveida "spāriem", lapas rudenī krāsojas									

Dobes Nr. 5 detalizācija  
M 1:50

N.p.k.	Latviskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	Ziedu/ lapojuma augstums (cm)	Ziedēšanas laiks	Stādīšanas attālums (cm)	Stādu daudzums (gab.)	Apgaisojums	Piezīmes	Stāda konteiners lielumš
DOBE NR.5/ZIEMCIEŠU SARAKSTS										
1.	Alchemilla mollis	Austese	Mikstais rasaskrēslīņš šķ.	60/40	VI-VII	40	10	☉ ☐	Ziedi zaigandzeļteni, smaržīgi	C1,5
4.	Astilbe Arendsii hybrida	Atlantis Carmine	Ārendsa astilbe, šķ.	30	VI-VIII	40	16	☉ ☐	Ziedi rozā	C1,5
5.	Astilbe Arendsii hybrida	August Leuchten	Ārendsa astilbe, šķ.	70/65	VII	40	6	☉ ☐	Ziedi ķiršsarkani	C1,5
8.	Crocus	Pietkvik	parasara krokuss	10	III-IV		87	☉	Krāsa lilā ar baltu	
9.	Dendranthema x grandiflora		dārza krizantēma	60-70	VII-X	35	14	☉	Ziedi sarkani	C1
10.	Echinacea	Green Jewel	Ehinācija šķ.	70	VII-IX	40	25	☉ ☐	Ziedi zaigandzeļteni	C2
15.	Hemerocallis sp.	Frances Fay	dienziedes šķ.	70/60	VII-VIII	60	9	☉	Ziedi dzelteni	C1,5
20.	Liatris spicata		vārpu liatre	80	VIII	30	32	☉	Ziedi violeti sārti	C1
21.	Liatris spicata	Alba	vārpu liatre šķ.	80/20	VII-IX	30	10	☉	Ziedi balti	C1

Euonymus alatus  
spānotais seglīņš (2 gab.)

- Piezīmes:**
- Izmēri un augstumi doti metros.
  - Augstumi doti Latvijas normālā augstumu sistēmā (LAS-2000.5)
  - Stādvielas krūmiem jāierīko kā vienlaikus zona 0,7 m dziļumā, stādvielas kokiem jāierīko 1x1 m platumā un 0,8 m dziļumā, stādvielas kokaugiņiem jāpārpilnina ar priežu mizas mulču 8cm biežumā, ziemeļiem - 4cm biežumā (vidēju frakciju fr. 20-40mm).
  - Koku nostiprināt ar 3 apakoka baistiem un elastīgu 4cm plānu lentī (balisa augstums 2/3 no koka augstuma).
  - Veicot zemes darbus, nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
  - Vaiem apstādījumiem paredzēt ligādēju vainaga veidošanu.
  - Stādu konteineru lielums norādīts litros. Konteinera lielumu iespējams precizēt uz vietas stādaudzīvāvē, Augu konteineru lielums nav noteicošais, galvenokārt ņemt vērā stādaugu augstumus.
  - Izvēlēts klimatskaļai zonai atbilstošs augu sortiments.
  - Apstādījumu dobiu un zāliena auglīgās augsnes iefrķosanaai izmantoti pievesto auglīgo augsni.
  - Pirms auglīgās augsnes iekļāšanas apstādījumu dobēs un zāliena zonās, tā papildināma ar organisko mēslojumu - kompostu (uz 100 m² pievienojamas ~1 t kompostā) un minerālo mēslojumu - kālija hlorīdu (0,5 kg uz 100 m²) un superfosfātu (1 kg uz 100 m²).
  - Stādbedres caurmēram jābūt lielākam nekā tas ir sākņu kamolam. Pēc stādīšanas sākņu kamola augšdaļai jāatrodas vienā līmenī ar augsnes virskārtu.
  - Augu parametri, stādāmāriāla parametri, augu skaitu un stādīšanas attālumus skatīt ziemeļos doti un kokaugu specifikaācijas tabulās.
  - Likvidējamās, saglabājamās kokaugu un ziemeļos tiek nodotas Pasūtītājam.
  - Saglabājamie, pārstādāmie kokaugu un ziemeļos tiek pārstādītas apstādījumu plānā norādītajās vietās (TS-9).
  - Esošo augu sortimentu, kas tiek pārstādīts, skatīt kokaugu un ziemeļos inventarizācijas tabulās un plānā.
  - Uz vienu atzīmēto stiplopuķu vietu paredzēti 3 stipoli, attiecās uz krokusiēm, tulpēm un dekoratīvajiem stipoliēm. Stipols stāda 3 stipolu dziļumā.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Mārupes novada administratīvajā centra publiskās ārtelpas atjaunošana		
		Paraksts	Adrese: Daugavas ielā posmā no Nr.27-31, Gaigas ielā kvartālā iekārtas, Kropes ielā posmā no Nr.23-35, Korņādu ielā, Bebru ielā posmā no Nr.6-24		
		Datums	Lapas nosaukums: Dobes Nr.5 detalizācija		
TS. sad. vad.		08.08.2016	Līguma nr.: 13-249		
Izstrādāja		08.08.2016	Atnāva nr.: 13-249		
			Mērogs: 1 : 50		
			Stādīja		
			Lapas		
			Ras. Nr.		
			BP		
			TS - 9,5		



©All rights reserved.  
Izstrādājamais saskaņā ar autoritātes likumu