















PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

Nr.	APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
1.		Mikstais rasakrēslīnī šķ. - 'Alchemilla mollis 'Ausele'
2.		Dekoratīvais sīpols - Allium 'Globemaster'
4.		Ārendsa astilbe šķ. - Astilbe Arendsi hybridā 'Atlantis Carmine'
5.		Ārendsa astilbe šķ. - Astilbe arendsi hybridā 'August Leuchten'
6.		Astilbe šķ. - Astilbe 'Avalanche'
7.		Asziedu cieša šķ. - Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester'
8.		Krokusi šķ. - Crocus 'Pickwick'
9.		Darza krizantēma - Dendranthema x grandiflora
10.		Ehinācija šķ. - Echinacea 'Green Jewel'
11.		Ehinācija šķ. - Echinacea 'Hot Lava'
12.		Sarkanā epimēdija - Epimedium x rubrum
13.		Dienziede šķ. - Hemerocallis sp. 'All Things Regal'
14.		Dienziede šķ. - Hemerocallis sp. 'Gentle Shepherd'
15.		Dienziede šķ. - Hemerocallis sp. 'Frances Fay'
16.		Heilīterās šķ. - Heuchera 'Peach Flambe'
17.		Hosta šķ. - Hosta 'Fortunei Albopicta'
18.		Hosta šķ. - Hosta 'Orange Marmelade'
19.		Sibirijas trīss šķ. - Iris sibirica 'Caesar's Brother'
20.		Vāņu liatre - Liatris spicata
21.		Vāņu liatre šķ. - Liatris spicata 'Alba'
22.		Fāsena kakrūtra - Nepeta x faassenii 'Walker's Low'
23.		Lapasu spalvzāle - Pennisetum alopecuroides
24.		Izcila salvija šķ. - Salvia nemerosa 'Caradonna'
		Esošās tulpes saglabātas, pārsīdārtas
		Proj. vieta stiprpoņu iepirkumam
		Saglabājamie pārsīdāmie skūju / lapu kokaugi
		Saglabājamās, pārsīdāmas ziemeļes
		Projekti skūju / lapu kokaugi



Latviskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	H (m)	Vainaga diametrs (m)	Stāda sakņu sist. kont. / stāda augstums cm	Apg.	Daudz. (gab.)	Stādīšanas attālums (m)	Piezīmes
1. DOBE/KOKAUGU SARAĶSTS									
Euonymus alatus		Spārnotais seglīnš	1,5	1,2	C12 / 80-100		3	1,5	Stumburs un zari kļūst ar platiem korķveida "spārnēm", lapas rudenī krāsojas košos toņos

N.p.k.	Latviskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	Ziedu/lapojuņa augstums (cm)	Ziedēšanas laiks	Stādīšanas attālums (cm)	Stādu daudzums (gab.)	Apgaismojums	Piezīmes	Stāda konteīnera lielums
DOBE NR.1/ZIEMCIEŠU SARAĶSTS										
1.	Alchemilla mollis	Ausele	Mīkstaīis rasaķrešlīņš šķ.	60/40	VI-VII	40	7		Ziedi zaļgan dzelteni, smaržīgi	C1.5
2.	Allium	Globemaster	Deķotātvāis sīpols šķ.	80	V-VI		111		Krāsa violeta	
4.	Astilbe Arendsii hybrida	Atlantis Carmine	Arendsas astilbe, šķ.	30	VI-VIII	40	37		Ziedi rozā	C1.5
6.	Astilbe Arendsii hybrida	Avalanche	Arendsas astilbe, šķ.	60	VI-VIII	40	13		Ziedi balti	C1.5
9.	Dendranthema x Grandiflora		dārza krizantēma	60-70	VIII-X	35	18		Ziedi sarkani	C1
11.	Echinacea	Hot Lava	ehinacija šķ.	90/50	VII-IX	40	50		Ziedi oranžsarkani	C2
13.	Hemerocallis sp.	All Things Regal	dienziedes šķ.	60/70	VII-VIII	60	14		Ziedi sarkani ar dzeltenu	C1.5
16.	Heuchera	Peach Flambe	heičēras šķ.	20/30	VI-VII	25	36		Jaunās lapas persikoranžas, ziedi balti	C1
19.	Iris sibirica	Caesar's Brother	Sibīrijas iris šķ.	90/120	VI	50	10		Ziedi violetzili	C1
20.	Liatris spicata		vārpju līatre	80	VIII	30	52		Ziedi violeti sārti	C1
21.	Liatris spicata	Alba	vārpju līatre šķ.	80/20	VII-IX	30	19		Ziedi balti	C1
24.	Salvia nemerosa	Caradonne	izcilā salvija šķ.	70	V-VII	30	21		Ziedi violetzili	C1

Dobes Nr.1 detalizācija

M 1:50

Piezīmes:

- [illegible]

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Mārupes novada administratīvā centra publiskās ērtnošanas atjaunošana		
	Paraksts	Datums	Adrese: Daugavas iela posmā no Nr.27-31. Gauļas iela krustojā iekavos. Krievs iela posmā no Nr.23-35. Kornādu ielā, Bebru iela posmā no Nr.6-24		
TS, sad. vad.	Didzis Dāle	08.08.2016.	Lapas nosaukums:		
Izstrādāja	Elma Kalniņa	08.08.2016.	Dobes Nr.1 detaļizācija		
			Līguma nr.: 13-2/49 Atrina nr.: 13-2/49 Mērogs: 1 : 50		
			Stadija		
			BP		
			Lapas		
			Ras. Nr.		
			TS - 9.1		