


NR.		APĀZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
1.		Mīkstais rasaskrēslīhs šķ. - <i>Alchemilla mollis</i> 'Auslese'	
2.		Dekoratīvais sīpolis - <i>Allium 'Globemaster'</i>	
4.		Ārendsas astilbe šķ. - Astilbe Arendsii hybrida 'Atlantis Carmine'	
5.		Ārendsas astilbe šķ. - Astilbe arendsii hybrida 'August Leuchten'	
6.		Astilbe šķ. - Astilbe 'Avalanche'	
7.		Astilbe šķ. - Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester'	
8.		Krokusi šķ. - <i>Crocus 'Pickwick'</i>	
9.		Dārza krizantēma. - <i>Dendranthema x grandiflora</i>	
10.		Ehinācija šķ. - <i>Echinacea 'Green Jewel'</i>	
11.		Ehinācija šķ. - <i>Echinacea 'Hot Lava'</i>	
12.		Sarkanā epimēdīja - <i>Epimedium x rubrum</i>	
13.		Dienzieļe šķ. - <i>Hemerocallis sp. 'All Things Regal'</i>	
14.		Dienzieļe šķ. - <i>Hemerocallis sp. 'Gentle Shepherd'</i>	
15.		Dienzieļe šķ. - <i>Hemerocallis sp. 'Frances Fay'</i>	
16.		Heiħeras šķ. - <i>Heuchera 'Peach Flambe'</i>	
17.		Hosta šķ. - Hosta 'Fortunei Albo picta'	
18.		Hosta šķ. - Hosta 'Orange Marmelade'	
19.		Sibīrijas Triss šķ. - <i>Iris sibirica 'Caesar's Brother'</i>	
20.		Vārpū liatre šķ. - <i>Liatris spicata</i>	
21.		Vārpū liatre šķ. - <i>Liatris spicata 'Alba'</i>	
22.		Fāsera kakmētēra - <i>Nepeta x faassenii 'Walker's Low'</i>	
23.		Lapsastu spalvzāle. - <i>Pennisetum alopecuroides</i>	
24.		Izcilā salvija šķ. - <i>Salvia nemerosa 'Caradonna'</i>	
		Esošās tulpes saglabātās, pārstādītās	
		Proj. vieta sīpolpuķu īepirkumam	
		Saglabājamie pārstādāmie skuju / lapu kokaugi	
		Saglabājamās, pārstādāmās ziemcietes	
		Projektēti skuju / lapu kokaugi	



2. DOBE/KOKAUGU SARAKSTS									
Latīniskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	H (m)	Vainaga diametrs (m)	Stāda sakņu sist. kont./stāda augstums cm	Apg.	Daudz. (gab.)	Stādīšanas attālums (m)	Piezīmes
Rhododendron	Lee's Dark Purple	Mūžzaļais rododendrs	2	1,5	C5 / 30-40	●	1	1,5	Ziedi tumši violeti

Nr.p.k.	Latīniskais nosaukums	Šķirne	Latīviskais nosaukums	NOBE NR.2/ZIEMĀCIEŠU SARAKSTS						
				Ziedu/lapojuma augstums (cm)	Ziedēšanas laiks	Stādīšanas attālums (cm)	Stādu daudzums (gab.)	Apgaismojums	Piezīmes	Stāda konteineru lielums
1.	Alchemilla mollis	Auslese	Mīkstais rasaskrēliņš šķ.	60/40	VI-VII	40	11	○ ○	Ziedi zalgandzelteni, smaržīgi	C1,5
4.	Astilbe Arendssii hybrida	Atlantis Carmine	Ārendsa astilbe, Šķ.	30	VI-VIII	40	74	○ ○	Ziedi rozā	C1,5
5.	Astilbe Arendssii hybrida	August Leuchten	Ārendsa astilbe, Šķ.	70/65	VII	40	26	○ ○	Ziedi kīrssarkani	C1,5
6.	Astilbe Arendssii hybrida	Avalanche	Ārendsa astilbe, Šķ.	60	VI-VII	40	40	○ ○	Ziedi balti	C1,5
9.	Dendranthema x grandiflora		dārza krizantēma	60-70	VIII-X	35	34	○	Ziedi sakani	C1
17.	Hosta	Fortunei Albopicta	Hostas šķ.	70/50	VII-VIII	50	19	○ ○	Ziedi bāli violeti, lapas vasarzalas, krēmzeltenas ar zālu malīnu	C2
20.	Liatris spicata	vārpuliatre		80	VIII	30	61	○	Ziedi violeti sārti	C1
24.	Salvia nemerosa	Caradonna	izcīlā salvīja šķ.	70	V-VII	30	28	○	Ziedi violetzili	C1