


## PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI











NR.	APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
1.		Mikstais rasaskrēslīņš šķ. - 'Alchemilla mollis 'Auselese'
2.		Dekoratīvais stipols - 'Allium 'Globemaster'
4.		Ārendsa astilbe šķ. - 'Astilbe Arendsi hybrida 'Atlantis Carmine'
5.		Ārendsa astilbe šķ. - 'Astilbe arendsi hybrida 'August Leuchten'
6.		'Astilbe šķ. - 'Astilbe 'Avalanche'
7.		Asziedu cieša šķ. - 'Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester'
8.		Krokusi šķ. - 'Crocus 'Pickwick'
9.		Dārza krizantēma - 'Dendranthema x grandiflora
10.		Ehinācija šķ. - 'Echinacea 'Green Jewel'
11.		Ehinācija šķ. - 'Echinacea 'Hot Lava'
12.		Sarkanā epimēdija - 'Epimedium x rubrum
13.		Dienziede šķ. - 'Hemerocallis sp. 'All Things Regal'
14.		Dienziede šķ. - 'Hemerocallis sp. 'Gentle Shepherd'
15.		Dienziede šķ. - 'Hemerocallis sp. 'Frances Fay'
16.		Heilēras šķ. - 'Heuchera 'Peach Flambe'
17.		Hosta šķ. - 'Hosta 'Fortunei Albopicta'
18.		Hosta šķ. - 'Hosta 'Orange Marmalade'
19.		Sibirijas triss šķ. - 'Iris sibirica 'Caesar's Brother'
20.		Vāņu liatē - 'Liatris spicata
21.		Vāņu liatē šķ. - 'Liatris spicata 'Alba'
22.		Fāseņa kakmētra - 'Nepeta x faassenii 'Walker's Low'
23.		Lapasistum spalvzāle - 'Pennisetum alopecuroides
24.		Izcili salviņa šķ. - 'Salvia nemerosa 'Caradonna'
		Esošās tulpes saglabātas, pārstādītas
		Proj. vieta stiplopuķu iepirkumam
		Saglabājamie pārstādāmie skuju / lapu kokaugi
		Saglabājamās, pārstādāmās zīmolietes
		Projekti skuju / lapu kokaugi

**Piezīmes:**

1. Izvērti augstumi doti metros.
  2. Augstumi doti Latvijas normālā augstumu sistēmā (LNS-2000, 5)
  3. Stādvielas krūmju jālienko kā vienlaidus zona 0,7 m dziļumā, stādvielas kokiem jālienko 1x1m platumā un 0,8 m dziļumā, stādvielas kokaugiem jāpapildina ar priežu mizas mulču 8cm biezumā, ziemeļietēm - 4cm biezumā (vidēju frakciju fr. 20-40mm).
  4. Kokus nostiprināt ar 3 aplocekļa baltiem un elastīgu 4cm platu lenti (balsta augstums 2/3 no koka augstuma).
  5. Veicot zemes darbus, nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
  6. Visiem apstādījumiem paredzēt ligandžu vaiņagu veidošanos.
  7. Stādū konteineru lielumus norādīt litros. Konteineru lielumu iespējams precizēt uz vietas stādāudzētavā. Augu konteineru lielumus nav nolietošas, galvenokārt ņemt vērā stādāugu augstumus.
  8. Izvēlēts klimatiskajai zonai atbilstošs augu sortiments.
  9. Apstādījumu dobiņu un zāliena auglīgās augsnes iefrēkšanai izmantot pievieso auglīgo augni.
  10. Pirms auglīgās augsnes iefrēkšanas apstādījumu dobes un zāliena zonās, tā papildināt ar organisko mēslielumu - kompostu (uz 100 m<sup>2</sup> pievienojamas - 1 t komposta) un minerālo mēslielumu - kālija hlorīdu (0,5 kg uz 100 m<sup>2</sup>) un superfosfātu (1 kg uz 100 m<sup>2</sup>).
  11. Stādviēdes caurumi jābūti ieliekami nekā tas ir sakņu kamolam. Pēc stādīšanas sakņu kamola augšdaļai jāatrodas virsā līmenī ar augsnes virskārtu. Sakņu kakls var atrasties nedaudz augstāk, jo, augsnei sabīvējoties, arī tas būs virsā līmenī ar augsnes virskārtu.
  12. Augu parametri, stādāmāterāli parametri, augu skaitu un stādīšanas atālījumus skatīt ziemeļietu dobiņu un kokaugu specifikažos tabulās.
  13. Likvidējamās, saglabājamās kokaugu un ziemeļietes tiek nodotas Pasūtītājam.
  14. Saglabājamie, pārstādāmie kokaugi un ziemeļietes tiek pārstādītas apstādījumu plānā norādītajās vietās (TS-9).
  15. Esošo augu sortimentu, kas tiek pārstādīts, skatīt kokaugu un ziemeļietu inventarizācijas tabulās un plānā.
  16. Uz vienu atzīmēto stīpolu paku paredzēti 3 stīpoli, atliecas uz krukstiem, tūlēm un dekoratīvajiem stīpoliem.
- Stīpolus stāda 3 stīpolu dziļumā.



**Dobes Nr.15 un dobes**  
**Nr.16 detalizācija**  
**M 1:50**

N.p.k.	Latīniskais nosaukums	Šķirne	Latīviskais nosaukums	Ziedu/ lapoju augstums (cm)	Ziedēšanas laiks	Stādīšanas attālums (cm)	Stādu daudzums (gab.)	Apgaismojums	Piezīmes	Stāda konteīnera lielums
DOBE NR.15 UN DOBE NR.16/ZIEMCIEŠU SĀRAKSTS										
1.	Alchemilla mollis	Auslese	Mīkstaiss rasāskrēslīnš šķ.	60/40	VI-VII	40	19		Ziedi zaļganzelti, smaržīgi	C1,5
7.	Calamagrostis x acutiflora	Karl Foerster	Asziedu cīesas šķ.	140/70	VI-VIII	60	15		Ziedi gaiši brūni	C1,5
9.	Dendranthema x grandiflora		dārza krizantēma	60-70	VIII-X	35	24		Ziedi sarkani	C1
11.	Echinacea	Hot Lava	ehinācija šķ.	90/50	VII-IX	40	74		Ziedi oranžsarkani	C2
16.	Heuchera	Peach Flambe	heihēras šķ.	20/30	VI-VII	25	49		Jaunās lapas persikoranžas, ziedi balti	C1
20.	Liatis spicata		vārpui llatre	80	VIII	30	71		Ziedi violetī sārī	C1
21.	Liatis spicata	Alba	vārpui llatre šķ.	80/20	VII-IX	30	40		Ziedi balī	C1
22.	Nepeta x faassenī	Walker's Low	Fāseņa kakumētra	30/25	atkārtoīa zīdēšana VIII	30	53		Ziedi lavandzīlī	C1
23.	Pennisetum alopecuroides		īapastu spalvazāle	60	VIII-IX	45	13		Ziedi dzeltetī	C1,5
24.	Salvia nemerosa	Caradonna	īzclā salvīja šķ.	70	V-VII	30	28		Ziedi violetzīlī	C1

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Mārupes novada administratīvā centra publiskās ērtības atjaunošana	
	Paraksts	Datums	Adrese: Daugavas iela posmā no Nr.27.31. Gaigas iela kvartālā iekšājos, Kropas iela posmā no Nr.23-35, Kornādu iela, Bebru iela posmā no Nr.6-24	
			Lapas nosaukums: <b>Dobes Nr.15 un dobes Nr.16 detalizācija</b>	
TS, sad. vad.	Didzis Dāle	08.08.2016.	Līguma nr.: 13-2/49 Apmēra nr.: 13-2/49 Mērogs: 1 : 50	
Izstrādāja	Elīna Kalniņa	08.08.2016.	Stadija	
			Lapas	Ras. Nr.
			BP	TS - 9.15