





























PIENĒMTE APZĪMĒJUMI


NR. APZĪMĒJUMI












NOSAUKUMS


1.		Mīkstaļs rasaskršēļņš šķ. - Alchemilla mollis 'Auslese'
2.		Dekoratīvais sīpols - Allium 'Globemaster'
4.		Ārendas astilbe šķ. - Astilbe Arendsii hybrida 'Atlantis Carmine'
5.		Ārendsa astilbe šķ. - Astilbe arendsii hybrida 'August Leuchten'
6.		Astilbe šķ. - Astilbe 'Avalanche'
7.		Asziedu ciesa šķ. - Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester'
8.		Krokusi šķ. - Crocus 'Pickwick'
9.		Dārza krizantēma - Dendranthema x grandiflora
10.		Ehinācija šķ. - Echinacea 'Green Jewel'
11.		Ehinācija šķ. - Echinacea 'Hot Lava'
12.		Sarkanā epinēdija - Epimedium x rubrum
13.		Dienziēde šķ. - Hemerocallis sp. 'All Things Regal'
14.		Dienziēde šķ. - Hemerocallis sp. 'Gentle Shepherd'
15.		Dienziēde šķ. - Hemerocallis sp. 'Frances Fay'
16.		Heihēras šķ. - Heuchera 'Peach Flambe'
17.		Hosta šķ. - Hosta 'Fortunei Albopicta'
18.		Hosta šķ. - Hosta 'Orange Marmelade'
19.		Sibirijas triss šķ. - Iris sibirica 'Caesar's Brother'
20.		Vārpu liatre - Liatris spicata
21.		Vārpu liatre šķ. - Liatris spicata 'Alba'
22.		Fāseņa kaknētra - Nepeta x frassensis 'Walker's Low'
23.		Lapsastu spalvzāle - Pennisetum alopecuroides
24.		Izciltā salvija šķ. - Salvia nemerosa 'Caradonna'
		Esošās tulpes saglabātas,pārstādītas
		Proj. vieta stiplopuķu iekirkumam
		Saglabājamie pārstādāmie skuju / lapu kokaugi
		Saglabājamās, pārstādāmās ziemeļietes
		Projektēti skuju / lapu kokaugi

Piezīmes:

- Izmēri un augstumi doti metros.
- Augstumi doti latvijas normālā augstumu sistēmā (LAS-2000.5)
- Stādvietaš krūmiem jāienko 4x venhāidus zona 0,7 m dziļumā, stādvietaš kokiem jāienko 1x1m platumā un 0,8 m dziļumā, stādvietaš kokaugiem jāpapildina ar priežu mizas mulču 8cm biežumā, ziemeļietām - 4cm biežumā (vādeļu frakciju fr. 20-40mm).
- Kokus nositpīnāt ar 3 apakšoka pašiem un elastiķu 4cm plātū lentī (balsta augstums 2/3 no koka augstuma).
- Veicot zemes darbus, nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās.
- Vienam apstādījumam paredzēt ikgadēju vaihaga veidošanu.
- Stādu konteineru lielums norādīts litros, konteinerā lielumu iespējams precizēt uz vietas stādaudzētavā. Augu konteinerā lielums nav noteicošais, galvenokārt ņem vērā stādaugu augstumus.
- Izvēlēts klimatiskajai zonai atbilstošs augu sortiments.
- Apstādījumu dobiju un zāliena auglīgās augšnes iekārkošanai izmantot pievasto auglīgu augsnī.
- Pirms auglīgās augšnes iekāršanas apstādījumu dobēs un zāliena zonās, tā papildināma ar organisko mēslojumu - kompostu (uz 100 m² pievienojamas – 1 t kompostā) un minerālo mēslojumu - kālija hlorīdu (0,5 kg uz 100 m²) un superfosfātu (1 kg uz 100 m²).
- Stādbedres caurnēm jābūt lielākam nekā tas ir sakņu kamolam. Pēc stādīšanas sakņu kamola augšdaļai jāatrodas vienā līmenī ar augšnes virskārtu.
- Sakņu kakls var atstāties nedaudz augstāk, jo, augsnai sabīvējoties, ar tas būs vienā līmenī ar augšnes virskārtu.
- Augu parametrus, stādmatēriāla parametrus, augu skaitu un stādīšanas attālumus skatīt ziemeļu dobiu un kokaugu specifikaācijas tabulās.
- Likvidējamās, saglabājamās kokaugu un ziemeļietes tiek pārstādītas apstādījumu plānā norādītajās vietās (TS-9).
- Saglabājamie, pārstādāmie kokaugi un ziemeļietes tiek pārstādītas apstādījumu plānā norādītajās vietās (TS-9).
- Esošo augu sortimentu, kas tiek pārstādīts, skatīt kokaugu un ziemeļu inventarizācijas tabulās un plānā.
- Uz vienu atzīmēto stiplopuķu vietu paredzēt 3 stipoli, attiecās uz krokusiem, tulpēm un dekoratīvajiem sīpoliem. Sīpolus stāda 3 stipolu dziļumā.

8.DOBE/KOKAUGU SARAKSTS									
Latīniskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	H (m)	Vaihaga diametrs (m)	Stāda sakņu sist. kont. / stāda augstums cm	Apģ.	Daudz. (gab.)	Stādīšanas attālums (m)	Piezīmes
Salix integra	Hakuro Nishiki	Gludmalu karklis šķ.	1,5	1,5	C3 / 25		3	1,5	Lapas ar gaiši rozā plankumiem, vēlāk baltraibas

N.p.k.	Latīniskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	Ziedu/lapoījuma augstums (cm)	Ziedēšanas laiks	Stādīšanas attālums (cm)	Stādu daudzums (gab.)	Apgaismojums	Piezīmes	Stāda konteinerā lielums
DOBE NR.8/ZIEMEĻCIEŠU SARAKSTS										
1.	Alchemilla mollis	Auslese	Mīkstaļs rasaskršēļņš šķ.	60/40	VI-VII	40	7		Ziedi zaļgandzelteni, smaržīgi	C1,5
2.	Allium	Globemaster	Dekoratīvais sīpols šķ.	80	V-VI	51	51		Krāsa violelta	
7.	Calamagrostis x acutiflora	Karl Foester	Asziedu ciesaš šķ.	140/70	VI-VIII	60	6		Ziedi gaiši brūni	C1,5
8.	Crocus	Pickwick	pavasara krokuss	10	III-IV	54	54		Krāsa lilīlā ar balto	
9.	Dendranthema x grandiflora		dārza krizantēma	60-70	VIII-X	35	7		Ziedi sarkani	C1
11.	Echinacea	Hot Lava	ehinācija šķ.	90/50	VII-IX	40	17		Ziedi oranžsarkani	C2
15.	Hemerocallis sp.	Frances Fay	dienziēdes šķ.	70/60	VII-VIII	60	3		Ziedi dzelteni	C1,5
16.	Heuchera	Peach Flambe	heihēras šķ.	20/30	VI-VII	25	35		Jaunās lapas persikoranžās, ziedi balti	C1
19.	Iris sibirica	Caesar's Brother	Sibirijas triss šķ.	90/120	VI	50	4		Ziedi violetzili	C1
20.	Liatris spicata		vārpu liatre	80	VIII	30	22		Ziedi violeti sārti	C1
24.	Salvia nemerosa	Caradonna	izciltā salvija šķ.	70	V-VII	30	10		Ziedi violetzili	C1



Dobes Nr. 8 detalizācija

M 1:50

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Mārupes novada administratīvajā centrā publiskās atelpas atjaunošana		
	Paraksts	Datums	Adrese: Daugavas ielā posmā no Nr.27-31, Gaujas ielā kvartālā iekavās, Kropes ielā posmā no Nr.23-35, Korndru ielā, Bebru ielā posmā no Nr.6-24		
			Lapas nosaukums: Dobes Nr.8 detalizācija		
TS. sed. vad.	Didzis Dāle	08.08.2016	Līguma nr.: 13-249		
Izstrādāja	Elīna Kalniņa	08.08.2016	Atrīma nr.: 13-249		
			Mērogs: 1 : 50		
			Stādīja		
			Lapas		
			Ras. Nr. BP		
			TS - 9,8		



©All rights reserved.
Virsu iela 12-47
Tēlaine, Mārupes nov., LV-2167