



Galvenie projekta rādītāji

1. Vīsi izmēri ir doti metros;
2. Augstuma atzīmes LAS 2000.5 augstumu sistēmā;
3. Visus segumus, salaiduma vietas, paredzēts izbūvēt vienā līmenī ar esošo segumu;
4. Ievērot būvdarbu veikšanas un materiālu prasības atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" redakcijai;
5. Veicot rakšanas darbus esošu komunikāciju tuvumā, veikt to aizsardzību un nostiprināšanu;
6. Veicot būvdarbus, ievērot pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības noteikumus;
7. Būvdarbu laikā nedrīkst tikt paslīkstināts esošo pievadceļu stāvoklis. Ja darbu veikšanas rezultātā tiek paslīkstināts esošo pievadceļu stāvoklis, būvdarbu veicējam ir pienākums nekavējoties saskatīt atjaunojamo platību ar Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldi un novērst radītos bojājumus par saviem līdzekļiem;

Generālplāns

Pieņemtie apzīmējumi

Pelēkā krāsā attēloti C-19 ceļa pārbūves risinājumi, kas risināti atsevišķa saistītā projekta "C-19 (Ainavas-Vecinkas) posmā V16-Dzirnieku iela pārbūve. Brauktuves pārbūves risinājumi Pk 0+00 līdz Pk 14+35 " ietvaros! Pārbūves risinājumi tiek veikti iesoša ceļa nodalījuma joslas ietvaros.