

Mārupes novada Dome

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

2018. gada 20. februāra sēdē sagatavotās

atbildes uz jautājumiem par atklātu konkursu

“Mārupes vidusskolas pārbūve”, identifikācijas Nr. MND 2018/03 (turpmāk –
Atklāts konkurss),

Nr.	Jautājums	Atbilde										
1.	4. Kārtas EL daļas projektā uzrādītā materiālu specifikācija neatbilst pasūtītāja izsniegtajai darbu apjomu tabulas formai 4-3. Lūdzu precizēt.	Komisija informē, ka tiks pievienota precizēta specifikācija ar atbilstošiem rasējumiem EL-3i.										
2.	Tāmes formā 4-3 norādīta poz. Nr. 1 “Spēka sadalne SS-bēn”. Lūdzu izsniegt sadalnes shēmu. Projekta sastāvā nav atrodama.	Komisija informē, ka objektā ir paredzēts izmantot esošu sadales kasti un pieslēgums paredzēts pie tās, shēma atrodama iepriekš pievienotā rasējumā EL-3i.										
3.	ELT-2 lapā piezīmēs norādīts, ka apgaismojuma balsta h=4m, bet tāmes formā poz. Nr. 24 balsta h=3m. Lūdzu precizēt.	<p>Komisija novērš tehnisko kļūdu un precizē tāmi Nr. 3-5 pozīciju Nr.24.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nr.p. k.</th> <th style="text-align: center;">Kods</th> <th style="text-align: center;">Būvdarbu nosaukums</th> <th style="text-align: center;">Mērvienība</th> <th style="text-align: center;">Daudzums</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">līgum cena</td> <td>Āra apgaismojuma armatūra 70W metālhalīda spuldzi un balstu h=3m-4m (O45W 70W MHN GLAMOX vai ekvivalents)</td> <td style="text-align: center;">gb.</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	24	līgum cena	Āra apgaismojuma armatūra 70W metālhalīda spuldzi un balstu h=3m-4m (O45W 70W MHN GLAMOX vai ekvivalents)	gb.	5
Nr.p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums								
24	līgum cena	Āra apgaismojuma armatūra 70W metālhalīda spuldzi un balstu h=3m-4m (O45W 70W MHN GLAMOX vai ekvivalents)	gb.	5								
4.	Tāmes formas 3-5 “Elektroapgāde” projektā uzrādītie apjomi atšķiras ar 06 sējumā norādīto darbu apjomu tabulu. Precizēt.	Komisija informē, ka tiks pievienota precizēta specifikācija.										
5.	05 sējumā mapē SM nav atrodama projekta materiālu specifikācija. Lūdzam izsniegt.	Komisija informē, ka tiks pievienota specifikācija.										
6.	03 sējumā AVK-V un AVK-A nav atrodama projekta materiālu specifikācija. Lūdzu izsniegt.	Komisija informē, ka tiks pievienotas specifikācijas.										
7.	Lūdzam skaidrot, kur tāmes formā ir iekļauti 2. kārtas 1. sējuma SM sadaļas SM7.1- SM7.3 uzrādītie	Komisija informē, ka apjomu nebūs jāizbūvē attiecīgi tādēļ šie apjomi neuzrādās tāmes apjomā.										


Nr.	Jautājums	Atbilde										
	apjomi?											
8.	7. Sējuma 2 ESS sadaļā ESS-8 projekta lapā nav redzams darbu sastāvs un apjomi. Lūdzu izsniegt ESS-8 lapu.	Komisija informē, ka tiks pievienota šī lapa.										
9.	7 Sējuma UAS-8A lapā uzrādītie darbu apjomi atšķiras ar tāmes formā 3-6 redzamajiem apjomiem. Lūdzu precizēt.	<p>Komisija precizē tāmi Nr. 3-6 pozīciju Nr.18.</p> <table border="1" data-bbox="786 521 1409 875"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 521 876 770">Nr.p.k.</th> <th data-bbox="876 521 965 770">Kods</th> <th data-bbox="965 521 1230 770">Būvdarbu nosaukums</th> <th data-bbox="1230 521 1319 770">Mērvienība</th> <th data-bbox="1319 521 1409 770">Daudzums</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="786 770 876 875">18</td> <td data-bbox="876 770 965 875">līgumcena</td> <td data-bbox="965 770 1230 875">Komutācijas kārbīņas ierīkošana</td> <td data-bbox="1230 770 1319 875">gb.</td> <td data-bbox="1319 770 1409 875">24</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	18	līgumcena	Komutācijas kārbīņas ierīkošana	gb.	24
Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums								
18	līgumcena	Komutācijas kārbīņas ierīkošana	gb.	24								
10.	08 sējumā nav atrodama UKT daļas projekta specifikācija. Lūdzu izsniegt.	Komisija informē, ka tiks pievienota specifikācija.										
11.	08 sējumā GAT-4 projekta lapā uzrādītie darbu apjomi un sastāvs atšķiras ar tāmes formā 3-8 norādīto. Lūdzu precizēt.	<p>Komisija novērš tehnisko kļūdu un precizē tāmi Nr. 3-8 papildinot ar pozīciju Nr.6.1.</p> <table border="1" data-bbox="786 1061 1409 1402"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 1061 876 1274">Nr.p.k.</th> <th data-bbox="876 1061 965 1274">Kods</th> <th data-bbox="965 1061 1230 1274">Būvdarbu nosaukums</th> <th data-bbox="1230 1061 1319 1274">Mērvienība</th> <th data-bbox="1319 1061 1409 1274">Daudzums</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="786 1274 876 1402">6.1</td> <td data-bbox="876 1274 965 1402">Līgumcena</td> <td data-bbox="965 1274 1230 1402">Līkums elektromet. 45°, D63, D63, PE100, SDR11, PN10 ierīkošana</td> <td data-bbox="1230 1274 1319 1402">gb</td> <td data-bbox="1319 1274 1409 1402">1</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	6.1	Līgumcena	Līkums elektromet. 45°, D63, D63, PE100, SDR11, PN10 ierīkošana	gb	1
Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums								
6.1	Līgumcena	Līkums elektromet. 45°, D63, D63, PE100, SDR11, PN10 ierīkošana	gb	1								
12.	Tāmes formā Nr. 4-1 poz. Nr. 83 Masīvkoka sporta seguma "Aacer Cush I+" grīdas "pīrāgā" norādīts ūdensizturīgs saplāksnis divās kārtas 2x12 mm poz. Nr. 85, bet minētā grīdas sistēma paredz saplāksni tikai vienā kārtā. Lūdzu precizēt vai šeit ir kļūda, vai arī jāparedz cita grīdas sistēma?	<p>Komisija precizē tāmi Nr. 4-1 pozīciju Nr.85.</p> <table border="1" data-bbox="786 1440 1409 1760"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 1440 916 1653">Nr.p.k.</th> <th data-bbox="916 1440 1045 1653">Kods</th> <th data-bbox="1045 1440 1409 1653">Būvdarbu nosaukums</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="786 1653 916 1760">85</td> <td data-bbox="916 1653 1045 1760">līgumcena</td> <td data-bbox="1045 1653 1409 1760">ūdensizturīgs saplāksnis (2 1x12mm) 2400 x 1200mm loksnēs</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	85	līgumcena	ūdensizturīgs saplāksnis (2 1x12mm) 2400 x 1200mm loksnēs				
Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums										
85	līgumcena	ūdensizturīgs saplāksnis (2 1x12mm) 2400 x 1200mm loksnēs										
13.	Pēc nolikuma 2.2.3.3 punkta 3. kārtas izbūves termiņš paredzēts 10 mēneši, bet tāmes formā Nr. 3-1 pagaidu būvlaukuma uzturēšanas izmaksas paredzētas uz 12 mēnešiem. Lūdzam precizēt.	<p>Komisija precizē tāmi Nr. 3-1 pozīciju Nr.1, 2, 3, 4.</p> <table border="1" data-bbox="786 1834 1409 2011"> <thead> <tr> <th data-bbox="786 1834 916 2011">Nr.p.k.</th> <th data-bbox="916 1834 1045 2011">Kods</th> <th data-bbox="1045 1834 1409 2011">Būvdarbu nosaukums</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="786 1834 916 2011"></td> <td data-bbox="916 1834 1045 2011"></td> <td data-bbox="1045 1834 1409 2011"></td> </tr> </tbody> </table>	Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums							
Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums										


Nr.	Jautājums	Atbilde		
		1	līgumcena	Sadzīves telpu ierīkošana darbiniekiem 2,5x6x2,35m m konteineru tipa (1 modulis uz 6 cilvēk. max daudzums -36 cilvēk.-noma 42 10 mēneši)
		2	līgumcena	Celtnieku kantora konteineru tipa 2,5x6x2,35m ierīkošana (noma 42 10 mēneši).Apsardzes posteni ierīkot būvlaukuma vadības telpā
		3	līgumcena	Instrumentu un iekārtu noliktavas konteineru tipa 2,5x6x2,35m ierīkošana (noma 42 10 mēneši)
		4	līgumcena	Biotualešu uzstādīšana un tālākā apkalpošana (noma 42 10 mēneši)
14.	Tāmes formā Nr. 4-1 4. kārtā poz. Nr. 14 mobilais žogs paredzēts uz 22 mēnešiem un poz. Nr. 12 Biotualešu īre 12 mēneši, bet pēc nolikuma 4. kārtas būvniecības ilgums paredzēts 3 mēneši. Lūdzam precizēt.	Komisija precizē tāmi Nr. 4-1 pozīciju Nr.8, 9, 10, 11, 14, 15.		
		Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums
		8	līgumcena	Sadzīves telpu ierīkošana darbiniekiem 2,5x6x2,35m m konteineru tipa (1 modulis uz 6 cilvēk. max daudzums -36 cilvēk.-noma 2 3 mēneši)
		9	līgumcena	Celtnieku kantora konteineru tipa 2,5x6x2,35m ierīkošana (noma 2 3 mēneši).Apsardzes posteni ierīkot būvlaukuma vadības telpā
		10	līgumcena	Instrumentu un iekārtu noliktavas konteineru tipa 2,5x6x2,35m ierīkošana (noma 2 3 mēneši)
		11	līgumcena	Biotualešu uzstādīšana un tālākā apkalpošana (noma 42 3 mēneši)
		14	līgumcena	Pagaidu mobilā teritorijas BEKARET tipa nožogojuma sēts 3,5x1,8(h)m ar mobilām stabu pēdām ierīkošana (noma 22 3 mēneši)

Nr.	Jautājums	Atbilde		
		15	līgumcena	Pagaidu vārtu ierīkošana, b=4 m (noma 2 3 mēneši)
15.	Tāmes formā 3-1 poz. Nr. 5 Apsardzes izmaksas 3. kārtas būvdarbiem paredzētas uz 6 mēnešiem, bet būvniecības termiņš pēc nolikuma ir 10 mēneši. Lūdzu precizēt.	Komisija precizē tāmi Nr. 3-1 pozīciju Nr.5, 8, 9.		
		Nr.p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums
		5	līgumcena	Apsardzes telpas konteineru tipa 2,5x3x2,35m ierīkošana (noma 6 10 mēneši) un apsardzes izmaksas
		8	līgumcena	Pagaidu mobilā teritorijas BEKARET tipa nožogojuma sēts 3,5x1,8(h)m ar mobilām stabu pēdām ierīkošana (noma 4 10 mēneši)
		9	līgumcena	Pagaidu vārtu ierīkošana, b=4 m (noma 4 10 mēneši)

Iepirkuma komisijas
2018. gada 23. februāra sēdē sagatavotās
 atbildes uz jautājumiem par Atklātu konkursu

Nr.	Jautājums	Atbilde
16.	<p>Vai pretendents tiks atzīts par atbilstošu Atklāta konkursa nolikuma 3.4.3.punkta prasībām, ja Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu objektu pēc būvdarbu apjoma un veida būvdarbu izpildē un objekts ir nodots ekspluatācijā līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un kvalitātē, kas atbilst zemāk norādītajiem kritērijiem?</p> <p>a) objekts, kur būvdarbu kopējā līgumcena ir vismaz 2 500 000,00 EUR bez PVN.</p> <p>b) objekti, kuri atbilst visiem norādītajiem nosacījumiem:</p> <p>1. ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai;</p> <p>2. ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties līdz</p>	Komisija paskaidro, ka pretendents netiks atzīts par atbilstošu.

	<u>100 cilvēkiem:</u> 3. ēka, kurai ir vismaz trīs virszemes stāvi.	
17.	Lūgums precizēt, vai ir jāiekļauj piedāvājumā siltumtrases izbūves darbi? Ja nepieciešams, tad lūdzu izsniegt darbu apjomus.	Komisija informē, ka siltumtrases izbūves apjoms nebūs jāizbūvē, tādēļ šie apjomi neuzrādās tāmes apjomā.
18.	Lūgums precizēt, vai ir jāiekļauj piedāvājumā Katlu telpas izbūves darbi? Ja nepieciešams, tad lūdzu veikt korekcijas darbu apjomos.	Komisija informē, ka Katlu telpas izbūves apjoms nebūs jāizbūvē, tādēļ šie apjomi neuzrādās tāmes apjomā.
19.	Lūgums precizēt, kurā lok. tāmē ir iekļauti ventilācijas nosūces sistēmas (N3, N4, DN1) apjomi?	Komisija skaidro, ka šie apjomi atrodami lokālās tāmē 3-4 5. un 51. pozīcijā.
20.	Lūgums apstiprināt, ka lok. tāmē Nr. 3-4 "Ventilācija" ir iekļauti apjomi ventilācijas sistēmām PN-1 un N2 pilnā apjomā.	Komisija skaidro, ka tāmē ir iekļauts ventilācijas sistēmas PN-1 un N2 pilns apjoms.
21.	Lūgums apstiprināt, ka lok. tāmē Nr. 4-2 "Ventilācija" ir iekļauti apjomi ventilācijas sistēmai PN-1 pilnā apjomā.	Komisija skaidro, ka tāmē ir iekļauts ventilācijas sistēmas PN-1 pilns apjoms.
22.	Lok. tāme Nr. 3-2 "Iekšējais ūdensvads un kanalizācija": poz. 61 "Akmens masas roku mazgātnes ar sifonu iebūvētas virsmā ierīkošana". Lūgums izsniegt tehnisko informāciju akmens masas roku mazgātnei: izmēri, artikuls, ražotājs, krāsa utt.	Komisija precizē akmens izlietnes parametrus. Franke MRG610-42 virtuves izlietne (vai ekvivalents) Fragranīts pelēks 114.0083.241 

											
23.	<p>Lūdzu precizēt tāmē 4.1. pozīcijas 121 un 122.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vai šajās pozīcijās ir paredzēti tikai darbi, vai arī iekārtu piegāde ar montāžu. • Pie darbiem, lūgums precizēt iekārtas novietojumu – siena, griezti, statīvs vai vēl kāds cits. • Pie iekārtām, lūgums norādīt tehniskos parametrus. 	<p>Komisija skaidro, ka šajās pozīcijās paredzēts gan iekārtu piegāde gan montāža. Projektora parametru var lietot ekvivalentus Epson EB-580 un ekrānam parametru var lietot ekvivalentus Maclean MC-561. Projektora atrašanās vieta tiks precizēta darbu izpildes laikā. Komisija precizē tāmi Nr. 3-1 122.pozīciju.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.p. k.</th> <th>Kods</th> <th>Būvdarbu nosaukums</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>122</td> <td>līgum cena</td> <td>Ekrāna 3x1,5 3x1.68m uzstādīšana</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	1	2	3	122	līgum cena	Ekrāna 3x1,5 3x1.68m uzstādīšana
Nr.p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums									
1	2	3									
122	līgum cena	Ekrāna 3x1,5 3x1.68m uzstādīšana									
24.	<p>DA lokālās tāmes 4-1 84., 85., 86., 87., un 88. pozīcijā trūkst darbu apjomi un mērvienības. Lūdzam sniegt skaidrojumu un papildināt DA sarakstu ar iztrūkstošajiem apjomiem.</p>	<p>Komisija paskaidro, ka DA lokālās tāmes 4-1 84., 85., 86., 87., un 88. pozīcijās uzrādīts detalizēts, informatīvs saraksts no kādiem elementiem un materiāliem ierīkojamā grīda un tās konstrukcijas sastāv, kas jāievērtē 1m² cenā. Apjomi nav paredzēti un netiks uzrādīti.</p>									
25.	<p>DA sarakstā nekur nav atrodamas pozīcijas par Pāļu galu nociršanu. Lūdzam sniegt skaidrojumu un papildināt DA sarakstu ar iztrūkstošo apjomu.</p>	<p>Komisija paskaidro, ka pāļu galu nociršana, kā arī pārējie darbi, kas saistīti ar pāļu ierīkošanu ir jāievērtē kompleksi, lokālās tāmes 3-1 poz. 23 izmaksās.</p>									
26.	<p>DA sarakstā nekur nav atrodamas pozīcijas par paneļu šuvju monolitizēšanu. Lūdzam sniegt skaidrojumu un papildināt DA sarakstu ar iztrūkstošo apjomu.</p>	<p>Komisija paskaidro, ka Šuvju monolitizēšana jāievērtē lokālās tāmes 3-1 poz. 57. 1m² izcenojumā.</p>									
27.	<p>3-1 lokālās tāmes 57. pozīcijā norādīts “Saliekamā dzelzsbetona pārseguma ierīkošana 1802,12 m²”. Iztrūkst darbu pozīcijas par plātņu enkurošanu, šuvju stiegrošanu. Vai šīs darbu pozīcijas jāietver m² izmaksās, un, ja jāietver, tad kā tiks</p>	<p>Komisija paskaidro, ka plātņu enkurošana ir ievērtēta kopējā stiegru daudzumā Poz. 53-56 un darba izmaksas ir jāievērtē lokālās tāmes 3-1 57. pozīcijā, Saliekamā dzelzsbetona pārseguma ierīkošanas m² izmaksās, procentēts tiks gatavs pārseguma m².</p>									

	procentētas izpildes par darbiem? Lūdzam sniegt skaidrojumu un papildināt DA sarakstu ar iztrūkstošajiem apjomiem.																
28.	3-1 lokālās tāmes 44. pozīcijā norādīts “Monolīta dzelzsbetona pārseguma, lifta šahtas, sienu, kāpņu laukumu, monolīto joslu betonēšana 119,6 m ³ “. Lūgums izdalīt atsevišķi veicamo darbu veidus, jo piemēram sienu betonēšanai un lifta šahtas betonēšanai ir dažādas “m ³ ” materiālu izmaksas. Tas pats attiecas arī uz 48. pozīciju un 53. pozīciju. Mūsu ieskatā nav korekti izteikt vidējo izmaksu par darbiem, jo tas sastādīs problēmas procentējot izpildītos darbus.	Komisija paskaidro, ka veicamo darbu veidi netiks izdalīti.															
29.	3-1 lokālā tāmē pie sienu betonēšanas darbiem iztrūkst WATER STOP hidroizolācijas izveide. Nekur citur tāmē arī nav atrodams šāds darbu veids. Lūdzam sniegt skaidrojumu un papildināt DA sarakstu ar iztrūkstošajiem apjomiem.	Komisija precizē tāmi Nr. 3-1 atbilstoši projektam. <table border="1" data-bbox="783 1037 1433 1379"> <thead> <tr> <th>Nr. p.k.</th> <th>Kods</th> <th>Būvdarbu nosaukums</th> <th>Mērvienība</th> <th>Daudzums</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56/1</td> <td>līgumcena</td> <td>water stop</td> <td>m</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	1	2	3	4	5	56/1	līgumcena	water stop	m	12.00
Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums													
1	2	3	4	5													
56/1	līgumcena	water stop	m	12.00													
30.	2. kārtā ir SM izbūve tagadējā darbmācības kabineta vietā. Vai šie celtniecības darbi ir ietverti DA sarakstā? Lūdzam sniegt skaidrojumu, un, ja nepieciešams – papildināt DA sarakstu ar iztrūkstošajiem apjomiem.	Komisija paskaidro, ka siltummezgla darbu apjomi ir iekļauti Finanšu piedāvājuma Lokālajā tāmē 3-3 “Apkure”, no 70. līdz 152. pozīcijai.															
31.	4. kārtas tāmē 5-1 celt tāmē ailē 121 norādīts, ka nepieciešams uzstādīt Projektoru. 4. kārtas rasējumā 3. STĀVA PLĀNS ir norādīts Projektora izvietojums, taču: 1. Nav informācijas par projektora specifikāciju un cena var variēt ievērojami,	Skatīt 23. jautājumu un 1. jautājumu EL-3i rasējumā.															

	<p>atkarībā no projektora tehniskajiem raksturlielumiem;</p> <p>2. Ne EL, ne VS daļas rasējumos un darbu apjomos nav uzrādīts vai projektoram jāizbūvē pieslēgums EL vai datu tīklam;</p> <p>Lūdzam Pasūtītāju sniegt projektora aptuvenu specifikāciju, kā arī skaidrojumu, vai ir paredzēts pieslēgt iekārtu EL vai VS tīkliem.</p>																	
32.	<p>Par tāmes formas Nr. 4-1. poz. 117 basketbola grozi. Lūdzam precizēt basketbola groza konstrukcijas garumu, attālumu no sienas līdz vairogam. Ko nozīmē automātiski paceļams- ar elektromotoru? Vai nepieciešama augstuma regulēšana?</p>	<p>Komisija skaidro, ka pie sienas stiprināma konstrukcija, konstrukcija ar elektromotoru paceļama vertikālā stāvoklī un nolaižama horizontālā stāvoklī (vienā augstumā, atbilstoši basketbola noteikumiem). Konstrukcijas gabarīti tādi, lai nodrošinātu groza un groza vairoga noteikumiem atbilstošu novietojumu basketbola laukumā (attālumu līdz soda un 3 punktu līnijai).</p>																
33.	<p>Saskaņā ar konkursa nolikuma 3.6.1 punktu Finanšu piedāvājums jā sagatavo atbilstoši pasūtītāja Finanšu piedāvājuma veidlapai (drukātā formātā un papildus elektroniski MS Excel vai ekvivalentā formātā (CD,USB vai citā datu nesējā).</p> <p>Pasūtītāja izsniegtajā finanšu piedāvājuma veidlapā lokālajās tāmēs ir kolonnas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nr.p.k. 2) Kods 3) Būvdarbu nosaukums 4) Mērvienība 5) Daudzums 6) <i>laika norma (c/h)</i> 7) <i>darbietilpība (c/h)</i> 8) darba alga 9) būvizstrādājumi 10) mehānismi 11) kopā u.c. <p>Lūdzam skaidrot, vai pretendents drīkst mainīt izsniegto lokālās tāmes formas kolonnas nr.7 nosaukumu uz Darba samaksas likme, lai tāmes forma būtu</p>	<p>Komisija precizē tāmi Nr. 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 4-1, 4-2, 4-3.</p> <table border="1" data-bbox="786 1115 1422 1451"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nr.</th> <th rowspan="2">Kods</th> <th rowspan="2">Būvdarbu nosaukums</th> <th rowspan="2">Mērvienība</th> <th rowspan="2">Daudzums</th> <th colspan="2">Vienības izmaksas</th> </tr> <tr> <th><i>laika norma (c/h)</i></th> <th><i>darbietilpība (c/h)</i> <i>Darba samaksas likme (EUR/h)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas		<i>laika norma (c/h)</i>	<i>darbietilpība (c/h)</i> <i>Darba samaksas likme (EUR/h)</i>	1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Kods	Būvdarbu nosaukums						Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas								
			<i>laika norma (c/h)</i>	<i>darbietilpība (c/h)</i> <i>Darba samaksas likme (EUR/h)</i>														
1	2	3	4	5	6	7												

	atbilstoša LBN 501-17 noteiktajai?	
34.	Vēršam pasūtītāja uzmanību uz to, ka izsniegtajās lokālo tāmju sagatavēs atsevišķās vietās esam konstatējuši formulu kļūdas.	Komisija novērš formulu kļūdas un precizē tāmi.
35.	Lūdzam papildināt darbu apjomus ar šādām pozīcijām: <ul style="list-style-type: none"> • pāļu galu nociršana; • būvgrūžu utilizācija. 	Skatīt 25. jautājumu.
36.	Vai izmaksās jāiekļauj pāļu galu hidroizolāciju?	Skatīt 25. jautājumu.
37.	Tāmē nav paredzēta deformācijas šuvju izveide starp esošo ēku un jaunbūvi. Lūdzam precizēt šo pozīciju.	Skatīt AR-2.1 rasējumu
38.	Tāmē nav paredzēta deformācijas šuvju izveidošana un noseģšana grīdā starp esošo ēku un jaunbūvi. Lūdzam precizēt šo pozīciju.	Skatīt AR-2.1 rasējumu
39.	Tāmē nav paredzēta ģenerāltīrīšana. Lūdzam precizēt, kurā tāmes pozīcijā šīs izmaksas jāiekļauj.	Komisija skaidro, ka šos izdevumus būvuzņēmumam jāiekļauj virsizdevmos.
40.	Tāmē nav atrodama pozīcija sliekšņu noseģlīstes montāža dažādu materiālu sadures vietās. Vai tās būs nepieciešamas. Lūdzam precizēt šo pozīciju.	Komisija skaidro, ka sliekšņu noseģlīstes montāža kā arī materiālu deformācijas šuves, pēc ražotāja dotajām norādēm ir jāiekļauj attiecīgā grīdas seguma izmaksās.

Nr.	Jautājums				Atbilde																																																		
41.	<p>Nolikuma pielikumā “Precizētā finanšu piedāvājuma veidlapa” LOKĀLĀ TĀME NR.1-1, Vispārējie celtniecības darbi, sadaļā IV. Dažādi darbi, kā arī projekta dokumentācijā ir paredzēta pagaidu žoga izbūve un laukuma šķembošana. Tā kā šī iepirkuma ietvaros ir paredzēts veikt esošas ēkas demontāžu un jauna korpusa būvniecību darbus veicot secīgi, uzskatam, ka sekojošas lokālās tāmes Nr.1-1 - Vispārējie celtniecības darbi – darbu apjomu pozīcijas ir liekas un izslēdzamas no veicamajiem darbu apjomiem:</p> <table border="1" data-bbox="241 611 1133 1329"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="241 611 1133 662"><i>Pagaidu žogs</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="241 662 338 724">42</td> <td data-bbox="338 662 477 724">1-11</td> <td data-bbox="477 662 869 724">Bedru rakšana dziļumā līdz 1m žoga stabu uzstādīšanai</td> <td data-bbox="869 662 983 724">gb.</td> <td data-bbox="983 662 1133 724">45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="241 724 338 820">43</td> <td data-bbox="338 724 477 820">līgumcena</td> <td data-bbox="477 724 869 820">Žoga stabi pulver-krāsoti - zaļš 1.7m, d=38 ar betona pamatni ierīkošana</td> <td data-bbox="869 724 983 820">gb.</td> <td data-bbox="983 724 1133 820">45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="241 820 338 884">44</td> <td data-bbox="338 820 477 884">līgumcena</td> <td data-bbox="477 820 869 884">žoga stabi pulver-krāsoti - zaļš 1.7m, d=38</td> <td data-bbox="869 820 983 884">gb.</td> <td data-bbox="983 820 1133 884">45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="241 884 338 948">45</td> <td data-bbox="338 884 477 948">līgumcena</td> <td data-bbox="477 884 869 948">metāla stiprinājumi žoga posmiem</td> <td data-bbox="869 884 983 948">gb.</td> <td data-bbox="983 884 1133 948">90</td> </tr> <tr> <td data-bbox="241 948 338 1003">46</td> <td data-bbox="338 948 477 1003">līgumcena</td> <td data-bbox="477 948 869 1003">betons C8/10</td> <td data-bbox="869 948 983 1003">m³</td> <td data-bbox="983 948 1133 1003">2.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="241 1003 338 1155">47</td> <td data-bbox="338 1003 477 1155">6-151</td> <td data-bbox="477 1003 869 1155">Žogs - izbūvējams pa gruntsgabala robežu žoga panelis - 2,5x1,5(h)m, žoga augstums =1,5m</td> <td data-bbox="869 1003 983 1155">m</td> <td data-bbox="983 1003 1133 1155">110</td> </tr> <tr> <td data-bbox="241 1155 338 1227">48</td> <td data-bbox="338 1155 477 1227">līgumcena</td> <td data-bbox="477 1155 869 1227">Žoga siets 1.5m, pārklāts ar PVC - zaļš 75 x 100mm</td> <td data-bbox="869 1155 983 1227">m²</td> <td data-bbox="983 1155 1133 1227">175</td> </tr> <tr> <td data-bbox="241 1227 338 1283">49</td> <td data-bbox="338 1227 477 1283">līgumcena</td> <td data-bbox="477 1227 869 1283">armēta plēve</td> <td data-bbox="869 1227 983 1283">m²</td> <td data-bbox="983 1227 1133 1283">175</td> </tr> <tr> <td data-bbox="241 1283 338 1329">50</td> <td data-bbox="338 1283 477 1329">līgumcena</td> <td data-bbox="477 1283 869 1329">Palīgmateriāli</td> <td data-bbox="869 1283 983 1329">kpl.</td> <td data-bbox="983 1283 1133 1329">1</td> </tr> </tbody> </table>				<i>Pagaidu žogs</i>					42	1-11	Bedru rakšana dziļumā līdz 1m žoga stabu uzstādīšanai	gb.	45	43	līgumcena	Žoga stabi pulver-krāsoti - zaļš 1.7m, d=38 ar betona pamatni ierīkošana	gb.	45	44	līgumcena	žoga stabi pulver-krāsoti - zaļš 1.7m, d=38	gb.	45	45	līgumcena	metāla stiprinājumi žoga posmiem	gb.	90	46	līgumcena	betons C8/10	m ³	2.5	47	6-151	Žogs - izbūvējams pa gruntsgabala robežu žoga panelis - 2,5x1,5(h)m, žoga augstums =1,5m	m	110	48	līgumcena	Žoga siets 1.5m, pārklāts ar PVC - zaļš 75 x 100mm	m ²	175	49	līgumcena	armēta plēve	m ²	175	50	līgumcena	Palīgmateriāli	kpl.	1	Komisija skaidro, ka norādītās pozīcijas netiks izslēgtas no veicamajiem darbu apjomiem.
<i>Pagaidu žogs</i>																																																							
42	1-11	Bedru rakšana dziļumā līdz 1m žoga stabu uzstādīšanai	gb.	45																																																			
43	līgumcena	Žoga stabi pulver-krāsoti - zaļš 1.7m, d=38 ar betona pamatni ierīkošana	gb.	45																																																			
44	līgumcena	žoga stabi pulver-krāsoti - zaļš 1.7m, d=38	gb.	45																																																			
45	līgumcena	metāla stiprinājumi žoga posmiem	gb.	90																																																			
46	līgumcena	betons C8/10	m ³	2.5																																																			
47	6-151	Žogs - izbūvējams pa gruntsgabala robežu žoga panelis - 2,5x1,5(h)m, žoga augstums =1,5m	m	110																																																			
48	līgumcena	Žoga siets 1.5m, pārklāts ar PVC - zaļš 75 x 100mm	m ²	175																																																			
49	līgumcena	armēta plēve	m ²	175																																																			
50	līgumcena	Palīgmateriāli	kpl.	1																																																			

Nr.	Jautājums					Atbilde																																																	
	51	9-90-04	Pamatnes ierīkošana no dolomīta šķembām (dolomīta šķembas fr. 0-45 mm CBR>40) un tā blietēšana biezumā δ=100mm	m ²	70																																																		
	52	līgumcena	dolomīta šķembas fr. 0-45 mm CBR>40	m ³	8																																																		
42.	Nolikuma pielikumā “Precizētā finanšu piedāvājuma veidlapa” LOKĀLĀ TĀME NR. 3-1, Vispārējie celtniecības darbi, III kārtā, sekojošās pozīcijās trūkst veicamo darbu apjoms. Lūdzam papildināt veicamo darbu apjomu tabulu:					Komisija precizē tāmi Nr. 3-1 pozīciju Nr.5, 8, 9.																																																	
	<table border="1" data-bbox="241 651 1133 946"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Koka konstrukcijas</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>214</td> <td>līgumcena</td> <td>stiprinājumi, bultskrūves, enkuri, skrūves, uzlikas, leņķi u.c.</td> <td>kpl</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>217</td> <td>09-00000</td> <td>Jumiķu darbi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumts</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>236</td> <td>līgumcena</td> <td>stiprinājumi, skrūves</td> <td>kpl</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							Koka konstrukcijas			214	līgumcena	stiprinājumi, bultskrūves, enkuri, skrūves, uzlikas, leņķi u.c.	kpl	0.00	217	09-00000	Jumiķu darbi					Jumts			236	līgumcena	stiprinājumi, skrūves	kpl	0.00	<table border="1" data-bbox="1205 539 2069 959"> <thead> <tr> <th>Nr.p.k</th> <th>Kods</th> <th>Būvdarbu nosaukums</th> <th>Mērvienība</th> <th>Daudzums</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>214</td> <td>līgumcena</td> <td>stiprinājumi, bultskrūves, enkuri, skrūves, uzlikas, leņķi u.c.</td> <td>kpl</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>236</td> <td>līgumcena</td> <td>stiprinājumi, skrūves</td> <td>kpl</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>					Nr.p.k	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	1	2	3	4	5	214	līgumcena	stiprinājumi, bultskrūves, enkuri, skrūves, uzlikas, leņķi u.c.	kpl	01	236	līgumcena	stiprinājumi, skrūves	kpl	01
		Koka konstrukcijas																																																					
214	līgumcena	stiprinājumi, bultskrūves, enkuri, skrūves, uzlikas, leņķi u.c.	kpl	0.00																																																			
217	09-00000	Jumiķu darbi																																																					
		Jumts																																																					
236	līgumcena	stiprinājumi, skrūves	kpl	0.00																																																			
Nr.p.k	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums																																																			
1	2	3	4	5																																																			
214	līgumcena	stiprinājumi, bultskrūves, enkuri, skrūves, uzlikas, leņķi u.c.	kpl	01																																																			
236	līgumcena	stiprinājumi, skrūves	kpl	01																																																			
43.	Nolikuma pielikumā “Precizētā finanšu piedāvājuma veidlapa” LOKĀLĀ TĀME NR. 4-1, Vispārējie celtniecības darbi, IV kārtā, sadaļā Grīdas, trūkst veicamo darbu mērvienības un apjoms. Lūdzam papildināt veicamo darbu apjomu tabulu:					Skatīt 23. jautājumu																																																	
	<table border="1" data-bbox="241 1110 1133 1319"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Grīdas</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>83</td> <td>līgumcena</td> <td>Masīvkoka sporta seguma "Aacer Cush I +" ar vēdināmas masīvkoka grīdlīstēm, L=88,6m, ar vēdināmas</td> <td>m²</td> <td>359.80</td> </tr> </tbody> </table>							Grīdas			83	līgumcena	Masīvkoka sporta seguma "Aacer Cush I +" ar vēdināmas masīvkoka grīdlīstēm, L=88,6m, ar vēdināmas	m ²	359.80																																								
		Grīdas																																																					
83	līgumcena	Masīvkoka sporta seguma "Aacer Cush I +" ar vēdināmas masīvkoka grīdlīstēm, L=88,6m, ar vēdināmas	m ²	359.80																																																			

Nr.	Jautājums					Atbilde	
			masīvkoka grīdlīstēm, L=88,6m, (vai ekvivalents)				
84	līgumcena		- 20mm x 57mm MFMA sertificēti masīvkoka dēļi		0.00		
85	līgumcena		- ūdensizturīgs saplāksnis (2x12mm) 2400 x 1200mm loksnēs		0.00		
86	līgumcena		- impregnētas priedes koka brusas 40x60mm, s.300mm		0.00		
87	līgumcena		- amortizējošā starplika – biezums 10mm, AacerCush Pad		0.00		
88	līgumcena		- tvaika izolācija, 0,6mm		0.00		

Iepirkuma komisijas
2018. gada 26. februāra sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par Atklātu konkursu

Komisija informē, ka tiek pagarināts iesniegšanas termiņš – 09.03.2018. plkst. 11.00.

Nr.	Jautājums	Atbilde				
44.	Rasījumā AR-6.1 ir UALD-6 durvis. Darbu apjomos nav iekļautas. Lūdzam precizēt šo pozīciju un nepieciešamības gadījumā papildināt izsniegtos darbu apjomus.	Komisija paskaidro, ka atbilstoši projektam tiek precizēta Finanšu piedāvājuma lokālā tāmē 3-1 “Vispārējie celtniecības darbi”.				
		Nr.p. k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums

Nr.	Jautājums	Atbilde				
		197 /1	līgumce na	Alumīnija durvju bloki UALD-6 2250x2600mm.Ugumsdrošas stiklotas veramas iekšdurvis bez sliekšņa. Alumīnija profilu durvju sistēma, piemēram, "SCHUECO" ADS 80 FR30, ugunsdrošs stiklojums EI-30, Durvju konstrukcijai pēc montāžas ailā jānodrošina atbilstošā ugunsizturība EI-30.Durvju konstrukcijai jānodrošina skaņas izolāciju 32dB.Furnitūra Schueco (vai analogs), materiāls - nerūsējošais tērauds.Durvis aprīkotas ar MASTER KEY sistēmas slēdzeni.Vērtnes aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu, durvis aizveras secīgi.Pasīvā vērtne aprīkota ar baskviltipa slēdzeni vērtnes centrālajā daļā.Durvis aprīkotas ar mehānismu, kurš, durvīm atrodoties aizvērtā stāvoklī, nolaiž durvju spraugu blīvējošu elementu.Durvju montāžu veikt pēc "adjufix" sistēmas, spraugas aizdrīvēt ar akmens vati.	gb.	1.00
45.	Rasējumā AR 3.1 un AR 3.2 redzamas ventilācijas restes VR-1 kopā 15gb. Darbu apjomos nav iekļautas. Lūdzam precizēt šo pozīciju un nepieciešamības gadījumā papildināt izsniegtos darbu apjomus.	Komisija paskaidro, ka atbilstoši projektam tiek precizēta Finanšu piedāvājuma lokālā tāmē 3-1 "Vispārējie celtniecības darbi".				
46.	Projekta lapā AR-2.4 definētas stacionāras metāla kāpnis h=2,7m un h=3,7m. Tāmē ir tikai 4gb h=0,9m un 1gb h=6m. Lūdzam precizēt šīs pozīcijas.	Komisija paskaidro, ka atbilstoši projektam tiek precizēta Finanšu piedāvājuma lokālā tāmē 3-1 "Vispārējie celtniecības darbi".				
		192/ 1	līgumce na	Ventilācijas restes bēniņu vēdināšanai VR-1 750x500, Tonis RR11 Spruce Green	Mērvienība a	Daudzums s
		184/ 1	līgumcena	Stacionāro metāla kāpņu h=2.7m ierīkošana jumta līmeņa pārvarēšanai (Ruukki vai ekvivalents)	gb.	1.00

Nr.	Jautājums	Atbilde				
		184/ 2	līgumcena	Stacionāro metāla kāpņu h=3.7m ierīkošana jumta līmeņa pārvarēšanai (Ruukki vai ekvivalents)	gb.	1.00

Iepirkuma komisijas
2018. gada 01. martā sēdē sagatavotās
atbildes uz jautājumiem par Atklātu konkursu

Nr.	Jautājums	Atbilde
47.	Izsniegtajā Finanšu piedāvājuma tāmes formas Koptāmē gala summa ar PVN tiek rēķināta bez Finanšu rezervei paredzētās summas. Lūdzam precizēt: gala summa ar PVN ir jānorāda ar vai bez finanšu rezerves, un veikt labojumus koptāmes formā.	Komisija paskaidro, ka pozīcijā KOPĀ ar PVN ir jānorāda kopsumma ar Finanšu rezervi. Komisija Atklāta konkursa dokumentācijai pievieno precizēto tāmi.
48.	Izsniegtajā Finanšu piedāvājuma tāmes formas Lokālajā tāmē Nr.2-1 ir uzrādīta pozīcija Nr.163 – Caurumu izkalšana un to aizdare, krāsošana ar mērvienību – c/h; Lūdzam precizēt vai šajā pozīcijā ir jāparedz iekļaut tikai darba algas izmaksas ? gadījumā, ja pozīcijā ir jāiekļauj visi nepieciešamie šiem darbiem materiāli un mehānismi, lūdzam veikt labojumus tāmes formā un izdalīt šo pozīciju atsevišķi.	Komisija paskaidro, ka Lokālajā tāmē Nr.2-1 163. pozīcijā ir jāiekļauj šiem darbiem visi nepieciešamie materiāli un mehānismi, ņemot par pamatu vidējo aritmētisko vienības izcenojumu. Šīs pozīcijas tāmē netiks izdalītas.
49.	Izsniegtajā Finanšu piedāvājuma tāmes formas Lokālajā tāmē Nr.3-1, sadaļā “Pagaidu ēkas un būves”, pozīcijas Nr.2 un Nr.5 dublējas. Lūdzam veikt labojumus tāmes formās.	Komisija paskaidro, ka Lokālajā tāmē Nr.3-1, sadaļā “Pagaidu ēkas un būves”, 2. un 5. pozīcija nav vienādas un labojumi netiks veikti.
50.	Izsniegtajā Finanšu piedāvājuma tāmes formās, katrai būvniecības kārtai ir paredzēta sadaļa “Pagaidu ēkas un būves”. Lūdzam skaidrot, ja būvniecības 1.kārtu, 2.kārtu un 4.kārtu ir paredzēts veikt vienlaicīgi, kāpēc sadaļā “Pagaidu ēkas un būves” katrai kārtai ir jāparedz pozīcijas, piemēram: objekta izkārtne, pagaidu sadzīves telpas un c. ?	Komisija paskaidro, ka katrai kārtai, pagaidu sadzīves telpas u.c. izmaksas ir jāievērtē atbilstoši tam, cik mēnešus objektā tiks veikti darbi konkrētai kārtai.
51.	Izsniegtajā Finanšu piedāvājuma tāmes formas Lokālajā tāmē	Komisija paskaidro, ka ierīkojamais pārseguma platības apjoms ir

Nr.	Jautājums	Atbilde
	Nr.3-1, pozīcijā Nr.57 (Saliekamā dzelzsbetona pārseguma ierīkošana) ir uzrādīts apjoms – 1802.12 m ² . Saskaņā ar tehniskā projekta rasējumiem BP-2.5, BP-2.6 un BP-2.7. nepieciešamais pārseguma paneļu apjoms ir 1536 m ² . Lūdzam veikt labojumus finanšu piedāvājuma tāmes formās.	1 802,12 m ² (ir ievērtēta ierīkojamā pārseguma platība, nevis tīrais paneļu apjoms, jo bez paneļu montāžas vēl ir citi kompleksi darāmi darbi, lai pārsegums gala rezultātā veiktu savu atbilstošo funkciju).
52.	Vai sporta zāles divviru durvis nav nepieciešams aprīkot ar antipanikas rokturiem?	Komisija paskaidro, ka nav nepieciešams sporta zāles durvis aprīkot ar panikas rokturiem.