

| Nr.   | Darba nosaukums  | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
|---|--|-------|--------|----------|
| <i>Apgaismojuma un elektroapgādes tīkli 2.kārta</i> |  |       |        |          |
| 1   | Tranšējas rakšana, aizbēršana ar blietēšanu                                | m     | 130    |          |
| 2   | Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšējā, montāža pie konstrukcijām              | m     | 61     |          |
| 3   | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšējā                         | m     | 69     |          |
| 4   | Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē  | m     | 69     |          |
| 5   | Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam, pamatnes blīvēšana             | gab.  | 4      |          |
| 6   | Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā                                      | m     | 20     |          |
| 7   | Automātslēdža montāža balstā   | gab.  | 4      |          |
| 8   | Gaismekļa montāža  | gab.  | 4      |          |
| 9   | Apgaismojuma balstu montāža  | k-ts. | 4      |          |
| 10  | Brīdinājuma lentas uzklāšana   | m     | 130    |          |
| 11  | Kabeļa gala apdares montāža  | gab.  | 8      |          |
| 12  | Apgaismojuma balstu pamatu ar gumijas blīvi montāža                        | gab.  | 4      |          |
| 13  | Izolācijas pretestības mērījumi ar atbilstoši noformētu mērījumu protokolu | k-ts. | 4      |          |
| 14  | Nodošanas dokumentācijas sagatavošana                                      | k-ts. | 1      |          |
| 15  | Trases nospraušana   | m     | 130    |          |
| 16  | Apgaismojuma balstu marķēšana  | gab.  | 4      |          |
| 17  | Ģeodēziskā kontrolkartēšana  | m     | 130    |          |
| 18  | Zālāja, seguma atjaunošana (h=200mm)                                       | m2    | 65     |          |
| 19  | Rakšanas atļaujas saņemšanas   | obj.  | 1      |          |
| 20  | Liekās grunts aizvēršana un pasūtītāja atbērti                             | m3    | 14     |          |
| 21  | Papilddarbi  | k-ts. | 1      |          |