

Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
<i>Apgaismojuma un elektroapgādes tīkli 1.kārta</i>				
1	Tranšējas rakšana, aizbēršana ar blietēšanu	m	374	
2	Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšējā, montāža pie konstrukcijām	m	48	
3	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšējā	m	326	
4	Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē	m	326	
5	Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam, pamatnes blīvēšana	gab.	12	
6	Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā	m	60	
7	Automātslēdža montāža balstā	gab.	12	
8	Gaismekļa montāža	gab.	12	
9	Apgaismojuma balstu montāža	k-ts.	12	
10	Brīdinājuma lentas uzklāšana	m	374	
11	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	24	
12	Apgaismojuma balstu pamatu ar gumijas blīvi montāža	gab.	12	
13	Izolācijas pretestības mērījumi ar atbilstoši noformētu mērījumu protokolu	k-ts.	12	
14	Nodošanas dokumentācijas sagatavošana	k-ts.	1	
15	Trases nospraušana	m	374	
16	Apgaismojuma balstu marķēšana	gab.	12	
17	Ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	374	
18	Zālāja, seguma atjaunošana (h=200mm)	m2	187	
19	Rakšanas atļaujas saņemšanas	obj.	1	
20	Liekās grunts aizvēršana un pasūtītāja atbērti	m3	37	
21	Papilddarbi	k-ts.	1	