



GARENGRIEZUMS



PELĒKS BEZFĀZU BETONA BRUGAKMENS "Prizma"; h=8 cm
GRANĪTA IZSIJAS (fr 2/8); h(vid)=3 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45, LA<25; h=10 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45, LA<25; h=10 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/56, NIV; h=15 cm
EKSTRUDETS POLIPROPILĒNA ĢEOREŽĢIS (30/30 kN/m)
SALIZTURĪGAIS SLĀNIS (Kf>1m/dnn); h=40 cm
NEAUSTS ĢEOTEKSTĪLS (STIEPES STIPRĪBA 15/15 kN/m)
LĪDZ 45 MPa SABLĪVĒTA UN PROFILĒTA ESOŠĀ GRUNTS


PELĒKS BEZFĀZU BETONA BRUGAKMENS "Prizma"; h=8 cm
GRANĪTA IZSIJAS (fr 2/8); h(vid)=3 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45, LA<25; h=10 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/56, NIV; h=15 cm
EKSTRUDETS POLIPROPILĒNA ĢEOREŽĢIS (30/30 kN/m)
SALIZTURĪGAIS SLĀNIS (Kf>1m/dnn); h=40 cm
NEAUSTS ĢEOTEKSTĪLS (STIEPES STIPRĪBA 15/15 kN/m)
LĪDZ 45 MPa SABLĪVĒTA UN PROFILĒTA ESOŠĀ GRUNTS

ŠĶĒRSGRIEZUMS




PELĒKS BEZFĀZU BETONA BRUGAKMENS "Prizma"; h=8 cm
GRANĪTA IZSIJAS (fr 2/8); h(vid)=3 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45, LA<25; h=10 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45, LA<25; h=10 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/56, NIV; h=15 cm
EKSTRUDETS POLIPROPILĒNA ĢEOREŽĢIS (30/30 kN/m)
SALIZTURĪGAIS SLĀNIS (Kf>1m/dnn); h=40 cm
NEAUSTS ĢEOTEKSTĪLS (STIEPES STIPRĪBA 15/15 kN/m)
LĪDZ 45 MPa SABLĪVĒTA UN PROFILĒTA ESOŠĀ GRUNTS

VIRSSKATS



- PIEZĪMES:
- Izmēri doti metros.
 - Rasējumā uzrādīti principiāli risinājumi.
 - Materiālu specifikācijas un izbūve atbilstoši - "Ceļu specifikācijas 2015".
 - Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167				Objekts: Dikļu ielas pārbūve		<div></div> <div>SIA "BM Projekts" Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167</div> <div>©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu</div>		
		Paraksts	Datums	Adrese: Dikļu iela posmā no Darznieku ielas līdz Upesgrīvas ielai				
				Lapas nosaukums: Tipveida elementi Ātrumvalnis		Līguma nr.: 13-2/1113-2016 Arhīva nr.: 13-2/1113-2016 Mērogs: b/m		
TS vad.	Didzis Dāle		15.02.2017			Stadija		
Izstrādāja	Līta Zīdere-Šinke		15.02.2017			Lapas		
						Ras. Nr.		
						BP		
						TS-4-5		