

Satiksmes organizācijas shēma Nr. Upleju_iela_1.1

Objekts: "Centralizētās ūdens un kanalizācijas infrastruktūras paplašināšana Mārupe II. kārtā – Mārupītes gatve, Upleju iela, Dāliju iela un Avotu iela būvniecība"

Būvdarbu veicējs: SIA "Wesemann", Ganību dambis 30A, LV-1005

Adrese: Upleju iela, Mārupe



Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Dzintars Lauskis

Būvdarbu veikšanas laiks: Atbilstoši būvdarbu grafikam

Piezīmes:

- 1) Ceļa aprikojumu uzstādīt atbilstoši LVS 77 "Ceļa zīmes" un MK noteikumiem Nr. 421, "Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem" prasībām.
- 2) Nodrošināt iedzīvotāju un operatīvā transporta piekļūšanu objektiem slēgtajā zonā.
- 3) Dabā esošās ceļa zīmes, kas ir pretrunā ar pagaidu uzstādāmo ceļa aprikojumu uz būvniecības laiku aizklāt vai demontēt.

Apzīmējumi:

-  Remonta posms
-  Apbraucamais ceļš

